

Przedmiar robót

Awaryjne udroźnienie Kanału Lubiny w km 0+000-6+100

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: miasto Koło/gmina Koło

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010114-09-050 Analog	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieku kosiarką zawieszona na ciągniku [60%] Charakterystyka Robót: - km 0+000 - 5+600; 5600mb x/ 5 + 5/ = 56000m ; km 5+600-6+100; 500mbx/2+2/=2000m2 krotność= 1,00	m2	34 800,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010114-04-050 Analog	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp [40 %] Charakterystyka Robót: - km 0+000 - 5+600; 5600mb x/ 5 + 5/ = 56000m ; km 5+600-6+100; 500mbx/2+2/=2000m2 krotność= 1,00	m2	21 200,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010115-02-050 Analog	Wygrabianie wykoszonych porostów krotność= 1,00	m2	58 000,00
4	wg nakładów rzeczowych kalkulacja indywid.-050	Mechaniczne hakowanie dna cieku hakownicą zamontowaną na koparce gąsiennicowej Charakterystyka Robót: km 2+500-2+750 x 10m = 2500; 2+750-6+000x2 = 6500 krotność= 1,00	m2	9 000,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010114-08-050 Analog	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych z dna cieków Charakterystyka Robót: km 0+000-2+500x2m = 5000; 6+000-6+100x2 = 200 krotność= 1,00	m2	5 200,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010114-09 analog-050	Mechaniczne rozdrobnienie porostów ze skarp i dna mulcerem na ciągniku Charakterystyka Robót: 6100x2x2 krotność= 1,00	m2	24 400,00
7	wg nakładów rzeczowych kalkulacja indywid-052	Ręczne wycięcie krzaków o poroście średnio gęstym Charakterystyka Robót: - km 0+000 - 6+100 krotność= 1,00	ha	0,50
8	wg nakładów rzeczowych kalkulacja indywid-052	Oczyszczenie terenu po wycięciu krzaków poprzez rozdrobnienie krzaków i gałęzi przy pomocy rębaka krotność= 1,00	ha	0,50

Scen