Przedmiar

"Wał "Stepnica Kopice" - pilne prace utrzymaniowe (szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta)".

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Zakup piasku gliniastego do zabudowania korpusu i skarpy odwonej wału V = (dł.25mb x szer.1,5m x wys. 2,0m) = 75m3 x 1,4t/m3 = 105 t	t	105
2	ZNR 1 0204/03	Przewóz samochodem samowyładowczym o ładowności od 9,1-12,0t na odległość do 1km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III	tona	105
3	ZNR 1 0204/03 (dopłata 30x)	Przewóz samochodem samowyładowczym o ładowności od 9,1-12,0t materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III - za każdy rozpoczęty 1km ponad 10km (odległośc 40 km)	tona	105
4	KNR 2-01 0208/01 (dopłata 2x)	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km - przez analogię transport technologiczny wozidłami lub tym podobnym sprzetem (odległość po koronie wału 1 km)	m3	75
5	KNR 2-01 0311/01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I-II	m3	75
6	KNNR-W 10 2212/01	Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami w nasypach i wałach przeciwpowodziowych klasy III-IV gruntu niespoistego kategorii I-II	m3	75
7	KNNR-W 10 2111/01	Umocnienie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną	m2	120
8	ZNR 1 0204/03	Przewóz samochodem samowyładowczym o ładowności od 9,1-12,0t na odległość do 10km materiałów z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III - dowóz kamienia hydrotechnicznego	tona	72
9	ZNR 1 0204/03 (dopłata 30x)	Przewóz samochodem samowyładowczym o ładowności od 9,1-12,0t materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III - za każdy rozpoczęty 1km ponad 10km - dowóz kamienia hydrotechnicznego (odległośc 40 km)	tona	72
10	KNR 2-11 0413/02	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x2,0x0,3m - przez analogię wykonanie 12 szt. materacy gabionowych o wymiarach 5,0m x 2,0m x 0,3m wypełnionych kamieniem hydrotechnicznym z ułożeniem na skarpie odwodnej wału	m3	36