

Kosztorys ofertowy
Część 3 - Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Szeszupa na terenie działania
Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny Suwałki

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zwiększeniu zdolności retencyjnej zlewni poprzez naprawę zastawki w km 24+680 rzeki Szeszupa na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny Suwałki

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 2-01 0419-01	Wykonanie i rozbiórka grodzy z worków z piaskiem o wysokości do 1,5 m na wlocie i wylocie zastawki	m3	$(((2 + 1,5) * 0,5) * 1,5) * 2 = 5,250$		
2	KNNR 10 1904-05	Pompowanie wody z wykopu	szt.b ud.	1,000		
3	KNR 2-01 0317-0501	Ręczne wykopy w gruncie kat III - odkopanie zastawki	m3	$3,0 * 1,5 * 2 * 2 * 2 = 36,000$		
4	KNR 15-01 0201-02	Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości pow. 20 cm	m3	$((0,25 * 3,0 * 2) + ((0,55 + 0,85) * 0,5) * 2 * 0,45) * 2 = 4,260$		
5	KNR 0-25 0112-02	Czyszczenie elementów metalowych	m2	0,180		
6	KNR 0-25 020202analogia	Malowanie elementów metalowych	m2	0,180		
7	KNNR 10 2001-01	Montaż przewodnic i barierki	t	0,035		
8	KNNR 10 0201-04	Betonowanie elementów zastawki	m3 mies z.	$((0,25 * 3,0 * 2) + ((0,55 + 0,85) * 0,5) * 2 * 0,45) * 2 = 4,260$		
9	KNNR 10 0205-02	Zbrojenie prętami o średnicy 12 mm konstrukcji zastawki	kg zbroj	$((0,888 * 2 * 12) + (0,888 * 3 * 8) * 4 + ((0,888 * 2 * 4) + (0,888 * 8 * 0,85)) * 4 = 223,066$		
10	KNR 4-04 1101-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1 km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	4,260		
11	KNNR-W 10 2209-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów ręcznie z gruntu kat. III złożonego w odkładzie	m3	36,000		
12	KNR 2-01 0507-05	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych	m2	$6,25 * 2 * 1,5 = 18,750$		
13	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm z obsianiem	m2	18,750		

14	KNNR 10 0513-02	Wykonanie palisady z kołków o śr. 7-9 cm i dł. 2,5 m wbitych na 1.00 m w gruncie kat. I-III	m	$(3 * 2) + (4 * 2) = 14,000$		
15	KNNR 10 0303-02	Wykonanie i założenie szandorów oraz kładki roboczej o gr. 46 mm po ostruganiu	m2	$(0,56 * 7,5) + (1,5 * 1,5) = 6,450$		
16	KNNR 10 0401-07	Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu na wylocie zastawki	m3	$3 * 1,5 * 0,5 = 2,250$		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Słownie: