

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**  
do postępowania o zamówienie publiczne pn.

**„Odtworzenie – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Dymer, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie. Odcinek I w km 5+050 do 6+560”**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Odtworzenie – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Dymer, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie. Odcinek I w km 5+050 do 6+560”.
2. Zadanie jest finansowane ze środków unijnych tj. EFRROW na operację typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
3. Kod CPV:  
45246000-3 Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej.
4. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem - kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Dymer, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie na odcinku I w km 5+050 do 6+560, polegających na:
  - a) wykonaniu robót przygotowawczych, w tym: roboty pomiarowe, wykoszenie porostów ze skarp, ścinanie drzew z karczowaniem pni, oczyszczenie terenu wraz z wywiezieniem pozostałości;
  - b) wykonaniu robót rozbiórkowych, w tym: rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetonowych zastawki, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki;
  - c) wykonaniu robót ziemnych, w tym: odtworzenie koryta rzeki, rozplantowanie wydobytego urobku, wykopy wylotów rowów bocznych oraz na odcinku przyjeziornym, plantowanie;
  - d) wykonaniu robót odwodnieniowych i palowych, w tym: wykonanie grodzi z worków, pompowanie wody;
  - e) wykonaniu wylotów do rzeki oraz przejść kolizyjnych urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: wykonanie przebudowy wylotów drenarskich;
  - f) wykonaniu umocnień faszynowych, obsiewów, darniowania w tym: wykonanie opasek faszynowych, humusowanie skarp z obsiewem skarp;
  - g) wykonaniu robót umocnieniowych siatkowo-kamiennych (gabionowych) skarp i dna oraz progów i mury oporowe, w tym: umocnienie skarp i dna rzeki oraz przy murkach, wykonanie podsypek, palisad, materacy gabionowych, wykonanie trzech progów gabionowych;
  - h) wykonaniu robót wykończeniowych i konserwacyjnych;
  - i) przy realizacji zamówienia należy uwzględnić również warunki i terminy ograniczające prowadzenie robót określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunkach prowadzenia robót oraz w pozostałych decyzjach.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
  - a) projekt budowlany,
  - b) projekt wykonawczy,
  - c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - d) przedmiar robót,

- e) decyzje i pozwolenia administracyjne:
- Postanowienie z dnia 24.10.2011 r., znak: ZBI.6220.12.2011,
  - Decyzja Nr 10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.11.2011 r., znak: ZBI.6220.12.2011,
  - Postanowienie z dnia 05.03.2012 r., znak: ZBI.6220.12.2011,
  - Decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót z dnia 06.06.2013 r., znak: WOPN.670.1.42.2013.JR,
  - Decyzja z dnia 04.12.2015 r., znak: WOPN-OOP.670.1.42.2013.AKI.2,
  - Postanowienie z dnia 05.02.2024 r., znak: WOPN.670.1.19.2023.DD,
  - Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 18.07.2013 r., znak: GŚ-III.6341.1.45.2013.JZ,
  - Decyzja Nr 64/2013 pozwolenie na budowę z dnia 11.12.2013 r., znak: IGR-VII.7840.1.41.2013,
  - Postanowienie z dnia 07.03.2014 r., znak IGR-VII.7840.1.41.2013,
  - Pismo Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z dnia 26.07.2013, znak: OI.SGZ.4201.795.5.4910.2013.TSow.
6. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, warunkami określonymi w wydanych dla zadania decyzjach administracyjnych, pozwoleniach i poczynionych uzgodnieniach z zachowaniem należytej staranności.
7. Zamawiający informuje, że dysponuje dokumentacją techniczną dla całego zadania: *Odtworzenie – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Dymer, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie*, obejmującym całość robót do wykonania na rzece Dymer. Niniejsze postępowanie dotyczy tylko wykonania części robót na odcinku I tj. w km 5+050 do 6+560, które jest częścią ww. dokumentacji.
8. Zamawiający informuje, że Decyzja Nr 64/2013 z dnia 11.12.2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą *„Odtworzenie – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Dymer, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie”* nie straciło ważności. Niniejsze postępowanie jest kontynuacją robót.
9. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin terenu objętego zamówieniem, w celu oszacowania wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
10. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do 6 miesięcy od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że przedmiot umowy musi być zrealizowany do dnia 31 marca 2025 r.
11. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy, natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 84 miesiące na wykonany przedmiot zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
12. Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w 2024 roku wynosi 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Sporządziła:  
Magdalena Stanny