

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty na zadaniu pn.: „Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Kłodnica w km 40+450 - 79+665, m. Katowice, Gliwice, gm. Katowice, Gliwice”

### Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis):

Główny przedmiot: 45246400-7 – Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej  
VAT 23%

Roboty będą polegały m. innymi na:

#### Rzeka Kłodnica

- ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, twardych ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem;
- ręcznym ścinaniu zakrzaczeń wraz z oczyszczeniem terenu po wycince z wywiezieniem;
- rozbiórce umocnień z kieszki faszynowej  $\varnothing$  20 cm;
- wykonaniu umocnień podnóża skarp z żerdzi 2x $\varnothing$ 15 cm;
- skarpowanie brzegów rzeki;
- darniowaniu skarp;
- usunięciu zatorów i przetamowań z koryta rzeki wraz z wywiezieniem i utylizacją.

Powyższe zadanie polegać będzie na wykonaniu konserwacji koryta rzeki w celu zapewnienia stabilności i drożności koryta oraz swobodnego spływu wód.

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia z podaniem lokalizacji określa:

- przedmiar robót,
- wytyczne wykonania i odbioru prac z zakresu utrzymania wód oraz remontu lub konserwacji urządzeń wodnych,
- mapy z naniesioną lokalizacją robót do wykonania.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać stosowne zezwolenia na transport po przyległych drogach, komunikacji między brzegami po istniejących mostach, przejazdach w bród, rampach, przepustach na czas realizacji robót. Transport należy dostosować do nośności i klasy dróg. Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu na teren budowy ponosi Wykonawca. Obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń oraz uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego, Wykonawca uzyska zezwolenie właściciela drogi na zajęcia pasa drogowego i pokryje koszty z tym związane. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z uzyskaniem dostępu do koryta rzeki w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy, ww. infrastrukturę oraz sąsiednie nieruchomości, o ile korzystał z nich w trakcie realizacji robót. Prace te należy wykonać w zakresie umożliwiającym ich właścicielom oraz użytkownikom korzystanie z nich na dotychczasowych zasadach.

**Termin wykonania zamówienia:**

Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: **do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.**

Data wykonania zamówienia: **do 60 dni od daty przekazania terenu.**