

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace na zadaniu pn.: „Awaryjne udrożnienie cieku Lesznica i Bobrówka, przez usunięcie powalonych do koryta drzew, m. Wodzisław Śląski, Cieszyn”.

Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis):

Główny przedmiot: 45246400-7 – Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Stawka VAT: 23 %

Lokalizacja:

- Ciek Lesznica w km 12+600-13+600 w m. Wodzisław Śląski, gm. Wodzisław Śląski
- Ciek Bobrówka w km 0+280-0+780 w m. Cieszyn, gm. Cieszyn

Zadanie polega na usunięciu z koryta cieku Lesznica oraz Bobrówka wiatrołomów drzew i zatorów przy użyciu specjalistycznego sprzętu (wyciągarka, dźwig) oraz uprzątnięciu terenów przyległych do ww. cieków ze złomu drzewnego. W zakres zadania wchodzi również transport i złożenie złomu drzewnego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w przypadku rz. Lesznica na odległość średnio do 17 km; w przypadku rz. Bobrówka na odległość średnio do 5 km).

Przedmiotowe prace na cieku Lesznica i Bobrówka będą polegały m.in. na:

- ręcznych robotach związanych z usunięciem wywrotów drzew z koryta cieku;
- mechanicznych robotach związanych z usunięciem wywrotów drzew z koryta cieku;
- ręcznym usunięciu zatorów z gałęzi z koryta cieku;
- usunięciu zatorów z gałęzi z koryta cieku przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego;
- obróbce drzewa wyciągniętego z koryta cieku do parametrów umożliwiających jego załadunek na środek transportu;
- załadunku dłużyc/metrówki na środek transportu i przewiezieniu do wyznaczonego miejsca składowania;
- uprzątnięciu terenu robót.

Prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. Koszty wynikające z tego tytułu Wykonawca winien wliczyć w cenę oferty w kosztach ogólnych. Dokumentację z pełnienia nadzoru przyrodniczego, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót, regulaminem realizacji zadania utrzymaniowego, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać stosowne zezwolenia na:

- transport po przyległych drogach, komunikacji między brzegami po istniejących mostach, przejazdach w bród, rampach, przepustach na czas realizacji robót. Transport należy dostosować do nośności i klasy dróg. Wszelkie koszty związane z transportem materiałów i sprzętu na teren budowy ponosi Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń oraz uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego,

Wykonawca uzyska zezwolenie właściciela drogi na zajęcia pasa drogowego i pokryje koszty z tym związane;

- zajęcie czasowe gruntów obcych położonych w sąsiedztwie cieku, umożliwiające realizację zadania według założeń Zamawiającego. Koszt zajęć czasowych Wykonawca winien wliczyć w cenę oferty w kosztach ogólnych.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy, ww. infrastrukturę oraz sąsiednie nieruchomości, o ile korzystał z nich w trakcie realizacji robót. Prace te należy wykonać w zakresie umożliwiającym ich właścicielom oraz użytkownikom korzystanie z nich na dotychczasowych zasadach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac zawiera: przedmiar robót, mapy poglądowe oraz regulamin realizacji zadania utrzymaniowego.

Z uwagi na trudne warunki realizacji zadania Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał rozpoznania istniejącego stanu terenu, poprzez dokonanie wizji w terenie.

Termin wykonania zamówienia:

- Termin rozpoczęcia: od daty przekazania terenu prac (do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy).
- Termin zakończenia: do 30 dni od daty przekazania terenu prac.