

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont grobli rzeki Tyśmienica w km 45+236,-49+470 i w km 43+344+43+644 poprzez zabudowę wyrw i nor bobrowych		
1	Element	Remont grobli rzeki Tyśmienica w km 45+236,-49+470		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Mechaniczne wykaszanie porostów kosiarką bijakową z korony grobli, skarpy i ławki rzeki w celu dojazdu naprawy uszkodzeń	m2	8 468
1.2	KNR 201/221/2	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III miejscowo w celu dostania się do nor i uszkodzeń w grobli i ławkach	m3	150,00
1.3	KNR 201/208/2 analogia	Zakup i dowiezienie ziemi	m3	150,00
1.4	KNR 201/214/6	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5-km odległości transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowyladowniczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV	m3	200,00
1.5	KNNR 1/214/2 (2) analogia	Zasypanie koparko-ładowarką lokalnie występujących nor i uszkodzeń w grobli i ławkach	m3	350,00
1.6	KNR 201/507/5 analogia	Plantowanie grobli i ławki	m2	400,00
1.7	KNR 201/236/2	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV		
		Wyczenie ilości robót:		
		350,00	350,00	
		RAZEM:	350,00	m3 350,00
1.8	KNR 201/510/3	Obsianie grobli i ławki w ziemi urodzajnej	m2	400,00
2	Element	Remont grobli rzeki Tyśmienica w km 43+344+43+644 (lokalnie w miejscach bytowania bobrów)		
2.1	KNR 1501/114/9 (1)	Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarpy i ławki, ciągnik + kosiarka (skarpa odpowietrzna rzeki Tyśmienica wzdłuż drogi dojazdowej do przepompowni).		
		Wyczenie ilości robót:		
		300*3	900,00	
		RAZEM:	900,00	m2 900,00
2.2	KNR 201/217/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-II. Rowek kotwiący siatkę przy podstawie skarpy gł. 0,50m		
		Wyczenie ilości robót:		
		300*0,5*0,5	75,00	
		RAZEM:	75,00	m3 75,00
2.3	KNR 201/126/1 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparki grubość warstwy do 15-cm		
		Wyczenie ilości robót:		
		300*1,50	450,00	
		RAZEM:	450,00	m2 450,00
2.4	KNNRW 10/211 1/2 analogia	Zabezpieczenie przed bobrami poprzez ułożenie siatki stalowej ocynkowanej na skarpie odwodnej rzeki Tyśmienica szer. 1,50m, gr. drutu 2,5mm		
		Wyczenie ilości robót:		
		300*1,5	450,00	
		RAZEM:	450,00	m2 450,00
2.5	KNR 201/217/3 analogia	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-II. Zasypanie rowka kotwiącego siatkę stalową oraz rozścielenie zdjętego wcześniej humusu.		
		Wyczenie ilości robót:		
		(300*1,50*0,15)+75	142,50	
		RAZEM:	142,50	m3 142,50
2.6	KNR 201/510/3	Obsianie grobli i ławki w ziemi urodzajnej		
		Wyczenie ilości robót:		
		300*1,5	450,00	
		RAZEM:	450,00	m2 450,00

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Parczewie
ul. Lubartowska 4, 21-200 Parczew
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575
tel. +48 (83) 355 07 78
e-mail: nw-parczew@wody.gov.pl

KIEROWNIK
Tomasz Wadyniuk