

Przedmiar

"Kanał Sicko - pilne prace utrzymaniowe w km 0+000-4+744 w tym prace naprawcze na rurociągu".

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		Kanał Sicko			
		Prace przygotowawcze			
1	Wycena własna-	Usuwanie zatorów i innych zanieczyszczeń z koryta i skarp kanału w km 0+000 - 4+744			
		40	godz.	40	
			razem	godz.	40
2	KNR 2-01 0109/04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia R=0.955	ha	0,05	
3		Zrębkowanie wykarczowanych krzaków i odciętych gałęzi przy pomocy rębaka (Dopuszcza się inny sposób utylizacji krzaków jak wywóz, spalenie - po uzgodnieniu, itp. we własnym zakresie).	mp	50	
4	KNR 15-01 0114/04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem 6m km 0+000 - 1+700,4+630-4+744 i pasem 4m km 1+900-3+400	m2	16.884	
5	KNR 15-01 0115/02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	16.884	
6	KNR 15-01 0115/08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%, km 0+000-1+700	m2	1.700	
7	KNR-W 10 2509/02	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,20m z cieków o głębokości do 1,0m i szerokości dna 0,8-1,1m, km 1+900-3+400, 4+630-4+744	m	1.614	
8	KNR 15-01 0108.1/03	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	16	
		Prace naprawcze na rurociągu.			
9	KNR 2-01 0217/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3, wykop gruntu nad rurociągiem na długości 55 i 5 mb przy szer. dna 1,0 m, nachyleniu skarp 1:0,67 i głębokości 2,0m	m3	200	
10	KNR 2-01 0310/02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - odkopanie rurociągu na długości 55 i 5 mb przy szer. dna 1,0 m, nachyleniu skarp 1:0,67 i głębokości 0,4 m przy głębokości wykopu 2,0 m R=0.955	m3	30	
11	KNR 15-01 0206.1/02	Rozbiórka ręczna rurociągów o średnicy 40cm, km 4+330-4+385, 4+625-4+630	m	60	
12	KNR 15-01 0108.1/01	oczyszczenie rurociągu jak oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,40m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy, km 4+625-4+630	m	5	
13	KNR 2-18 0510/01	Ponowne ułożenie rurociągu o śr. 400 mm jak kanały rurowe - rury żelbetowe o śr. 400 mm łączone na styk opaską betonową - rury żelbetowe materiał inwestora, km 4+625-4+630	m	5	
14	KNR 4-01 0108/19	Wywiezienie rur z rozebranego rurociągu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	10	
15	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km, krotność 15	m3	10	
16	KNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	55	
17	KNR-W 2-18 0408/06	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 400mm łączone na wcisk	m	55	
18	KNR 2-01 0502/02	Ręczne obsypywanie ułożonego rurociągu jak ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu III R=0.955	m3	30	
19	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - mechaniczne zasypywanie rurociągu	m3	200	
20	KNR 2-01 0310/01	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - odkopanie studni	m3	5	
21	KNR 4-01 0108/19	Wywiezienie uszkodzonych kręgów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	2	
22	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km, krotność 15	m3	2	
23	KNR 2-18 0613/04	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni -wymiana uszkodzonych kręgów i pokryw	0,5m	2	
24	KNR 15-01 0106/04	Oczyszczanie z warstwy namułu grubości 50cm studzienek drenarskich o średnicy 0,8-1,0m	szt	4	