

Przedmiar

Rzeka Ina - pilne prace utrzymaniowe koszenie dna w km 57+499 - 58+946.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 15-01 0114/09	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków kosiarką pływającą śr. pasem 14 m w km 57+499 - 58+946(1447 m x 14 m = 20258,00 m2 1447*14	m2	20.258
		razem	m2	20.258
2	Kalkulacja własna-	Usunięcie - wydobycie wykoszonej roślinności ze złożeniem w miejscach wskazanych w terenie, wywiezienie roślinności z miejsc uniemożliwiających jej złożenie w km j.w. (od ujścia rzeki Mała Krąpiel do rowu A - za oczyszczalnią) oraz usunięcie niezbędnych zatorów. 32	godz	32
		razem	godz	32
3		Usunięcie zanieczyszczeń po obu stronach rzeki na odcinku prowadzonych prac. 16	godz	16
		razem	godz	16