

Ciek Kosztowski w km 4+500-6+700

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Konserwacja ciek Kosztowskiego w km 4+500-6+700				
1.1. Wykoszenie porostów wraz z hakowaniem				
1	KNR 15-01 0114/04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	1 540
2	KNR 15-01 0114/09	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków	m2	13 860
3	KNR 15-01 0114/08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m2	2 200
4	KNR 2-01 0109/02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości <i>Zakrzaczenia rozproszone na całej długości ciek.</i>	ha	0,2
5	KNR 15-01 0115/09	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni łustra wody ponad 60% <i>Odcinkowo.</i>	m2	2 100
6	KNR 2-01 0111/04 analogia	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem <i>Oczyszczenie terenu z porostów roślin z hakowania, wykarczowanych zagajników, wykoszonych porostów ze skarp. Zagospodarowanie materiału we własnym zakresie.</i>	m2	21 700
1.2. Prace w korycie				
7	analiza indywidualna	Odcinkowe usunięcie zatorów wraz z oczyszczeniem terenu z wydobytego materiału <i>Zagospodarowanie urobku z wydobytego zatoru we własnym zakresie.</i>	m3	15

KIEROWNIK

Marek Sygut