

Odzwierowanie potoku Dzehcinka w m. Wisła przy posesji nr 8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty ziemne		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zjazdu do koryta	kpl	1,000
1.2	KNNR 1 0210/03	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV		
		192	m3	192,000
		razem	m3	192,000
1.3	KNNR 1 0221/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m ³ - Wywiezienie żwiru z terenu		
		192	m3	192,000
		razem	m3	192,000
1.4	KNNR 1 0208/02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność: 9		
		192	m3	192,000
		razem	m3	192,000
1.5	Kalkulacja indywidualna	Likwidacja zjazdu do koryta	kpl	1,000
1.6	KNNR 1 0407/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 74kW nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii III		
		5*2*1,5	m3	15,000
		razem	m3	15,000
1.7	KNNR 1 0503/05	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III		
		15*2	m2	10,000
		razem	m2	10,000