

CKP.532.40.2024
RKW/805/2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota na zadaniu pn.:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Korzenica (Korzeniec) w km 14+820-16+670, m. Kobiór, gm. Kobiór (rozmiar rzeczowy: 1,850 km)

2. Słownik kodów CPV (kod - opis)

45246400-7 – Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

3. Opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac zawiera załączona dokumentacja (charakterystyka obiektu, przedmiar robót, mapa pogładowa).

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność z umową, przedmiarem, SIWZ oraz poleceniami osoby wyznaczonej ze strony Zamawiającego do nadzoru robót.

3.1. **Informacje o terenie oraz organizacji robót:**

Utrzymanie (konserwacja) cieku zalicza się do prac liniowych. Wykonawca przemieszcza się wzdłuż utrzymywanego obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami technicznymi występującymi w terenie, w przypadku stwierdzenia kolizji z sieciami i urządzeniami występującymi w obrębie prowadzonych robót Wykonawca zapewni nadzór ich administratorów w czasie realizacji. W przypadku wystąpienia konieczności wejścia w teren osób trzecich Wykonawca uzyska we własnym zakresie stosowne zgody od tych osób oraz pokryje ewentualne koszty związane z odszkodowaniem. Dojazd do obiektu istniejącymi drogami lokalnymi oraz poprzez nieruchomości prywatne. Komunikacja pomiędzy brzegami po istniejących obiektach m. in. mostach, przejazdach w bród, rampach, przepustach.

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca uzyska zezwolenie właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego i pokryje koszty z tym związane. W przypadku uszkodzenia ww. infrastruktury Wykonawca dokona jej naprawy na koszt własny.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach (przejezdności dróg) w obrębie utrzymywanym (remontowanych, konserwowanych) obiektów w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i odbioru.

W czasie trwania robót w bezpośrednim sąsiedztwie cieku należy na bieżąco usuwać zbierające się w dzień porosty traw i inne zanieczyszczenia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przepływu wód powierzchniowych bez zmian w usytuowaniu trasy koryta.

Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu w obrębie robót utrzymaniowych (konserwacyjnych) ujęty jest w cenie umownej.

Organizacja prac:

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.
- **Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną przed, w trakcie i po wykonaniu prac i prześle ją na płycie CD lub innym nośniku (preferowany pendrive USB) przedstawicielowi**

Zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac oraz przedstawi oświadczenia właścicieli zajętych czasowo (na czas trwania prac) nieruchomości.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt lub wypłacania ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za powstałe szkody, będące skutkiem realizacji wykonywanych prac.

Ochrona środowiska.

W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- a) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.),
- b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 682 z późn. zm.),
- c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1336 z późn. zm.),
- d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.),
- e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 54 z późn. zm.).

Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren w obrębie robót i wykopy w stanie bez wody stojącej; podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację składowisk materiałów, ziemi z wykopów oraz dróg dojazdowych; środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru; ograniczenie do niezbędnego minimum powstawania zawiesiny w wodach płynących w trakcie prowadzenia robót ziemnych w korytach cieków; ochronę pni drzew, które nie podlegają wycince, w trakcie wykonywanych robót. Opłaty i kary za ewentualne przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

Prace utrzymaniowe (konserwacyjne) winny być wykonywane na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 64/2022 z dnia 03.11.2022 r. Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji zadania utrzymaniowego” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu robót oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje ewentualne zaplecze prac.

Zagospodarowanie odpadów.

- Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. Wykonawca winien uwzględnić w kosztach utylizację roślinności trawiastej (porostów traw) oraz ewentualnych pozostałych odpadów.

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt - zgodny z technologią wykonania robót.

3.3. Wymagania dotyczące środków transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko przyrodnicze. Środki transportu - zgodne z technologią wykonania robót.

3.4. Wymagania dotyczące robót

Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przed przygotowaniem oferty.

Zakres robót przewidzianych do przeprowadzenia ograniczać się będzie do prac utrzymaniowych **cieku Korzenica (Korzeniec) w km 14+820-16+670, m. Kobiór, gm. Kobiór (rozmiar rzeczowy: 1,850 km).**

. Wyliczenie ilości poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.

Planowane prace do wykonania:

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku z wygrabieniem i złożeniem porostów pasem wzdłuż cieku,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku z wygrabieniem i załadunkiem na przyczepę,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna cieku z wygrabieniem i załadunkiem na przyczepę,

- usuwanie roślin korzeniących się w dnie cieku (hakowanie) wraz z wydobyciem i załadunkiem na przyczepę,
- wywóz porostów roślinności trawiastej,
- ręczne ścinanie samosiewów – skupiska do 25 m²,
- mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów,
- ręczne załadowanie zrąbków i wywóz samochodami samowyładowczymi,
- ręczne udrożnienie koryta cieku przez usuwanie наносów, odsypisk ziemnych utrudniających swobodny przepływ wód w korycie cieku z załadunkiem ręcznym i transportem urobku samochodami samowyładowczymi,
- ręczne rozplantowanie urobku,
- nadzór przyrodniczy.

Uwaga: Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie przyrodniczym, którego zadaniem będzie m.in. zwrócenie uwagi na aspekt ornitologiczny. Wykonawca zapewni przedmiotowy nadzór na własny koszt, który należy uwzględnić w wycenie dla niniejszego zadania zgodnie z przedmiarem robót.

4. Termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy – zgodnie z umową.

Planowany termin przekazania terenu robót Wykonawcy: zgodnie z zapisami umowy – **do 5 dni** od dnia podpisania umowy.

Wykonawca będzie wprowadzony na teren realizacji robót *Protokołem przekazania terenu*, w dniu przekazania terenu Wykonawcy zostanie przekazany *Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego* dla realizowanego zadania. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do ich odbioru na druku *Zawiadomienie* oraz potwierdzając wpisem do *Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego*.

Termin zakończenia przedmiotu umowy – w terminie **do 30 dni** od protokolarnego przekazania terenu robót.

5. Załączniki:

- charakterystyka obiektu;
- przedmiar robót;
- mapa poglądowa/lokalizacyjna dla zadania.

Krysteńka Joanna

KIEROWNIK
Magdalena Podosek-Bysko
Magdalena Podosek-Bysko