

Przedmiar robót (robota budowlana)

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Robory utrzymaniowe na cieku Mleczka Zarzecka-etap I (Robota budowlana)			
1.1 KNR 210/106/4 Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia ścianki, do 5-m, kategoria gruntu III (Remont istniejącej ścianki szczelnej istniejący próg w km rzeki 8+441)	7		m
1.2 KNR 211/506/4 Wykonanie opasek z faszyny luzem, opaska między rzędami kołków, wysokości 40-cm, szerokości 20-cm w km rzeki 8+429-8+503	134		m
1.3 KNR 211/508/1 (1) Budowa faszynady, na rzekach nizinnych, dostarczanie ziemi z lądu, wykonanie z brzegów km rzeki 8+429-8+503 (uwaga cenie faszynady przeidzieć zakup i dowóz brakujące ziemi na obciążenie faszynady	267,05		m3
1.4 KNR 211/401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego w km rzeki 8+429-8+503	97,68		m3
1.5 KNR 201/224/4 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60-m3 na odkład, grunt kategorii III w km rzeki 8+429-8+503	48,80		m3
1.6 KNR 211/511/1 Wykonanie materaca taflowego grubości 0,6 m z płotkami z kieszek, materac o wymiarach 4x10-m, płotki z kieszek o wymiarach 1x1-m w km rzeki 8+429-8+503	325,6		m2
1.7 KNR 201/512/2 Brukowanie skarp przekopów i nasypów, na podsypce z piasku lub pospółki (8,2x5x2)+(8,9x5,5x2)= 82+97,9 przy progu w km 8+441 5 mprzed i 5,5m za	179,90		m2