

**Przedmiar robót (robota budowlana)**

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Udrożnienie koryta potoku, zasyp wyrw potok Husówka Husówka w km 5+150-5+300 w m. Husów, gm. Markowa</b>						
1.1 KNR 211/401/11						
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego(zasyp wyrwy skarpa prawa i lewa ( lewa skarpa mb 50 i prawa 25mb) w km 5+000-5+200 długość dwóch odcinków (skarpa lewa 50 m skarpa prawa 25m)						
75*2,5				=	187,500000	
					188	
					188	m3
1.2 KNR 211/413/1						
Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5-m (redukcja spadku) wg wskazania w terenie w km 5+000-5+200						
3*4*1,5*0,5				=	9,000000	
					9,000	
					9,000	m3
1.3 KNR 201/105/7						
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-66-75-cm w km 5+000-5+200					27	szt
1.4 KNR 1501/207/2						
Rozbiórka faszynady, na rzekach górskich w km 5+000-5+200 w km 5+150						
50*4*1,2				=	240,000000	
					240	
					240	m3
1.5 KNR 201/110/3						
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2-km, gałęzie w km 5+000-5+200						
40%*240*1,3				=	124,800000	
					124,800	
					124,800	mp