

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup pomostu pływającego na pływakach rotoidalnych do cumowania małych jednostek pływających na zbiorniku wodnym Nielisz

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa pomostu pływającego na pływakach rotoidalnych do cumowania małych jednostek pływających na zbiorniku wodnym Nielisz.

Lokalizacja pomostu:

Projekt kotwienia pomostu wykonać do istniejącej rampy o szerokości 7,20 mb. i rzędnej plato 198,20 m n.p.m. pomostu przy którym był cumowany zniszczony pomost – prawy przyczółek zapory czołowej zbiornika wodnego Nielisz.

Warunki użytkowania pomostu:

Pomost będzie pracował przy zmiennym poziomie wody od rzędnej 196,50 m n.p.m do rzędnej 198,5 m n.p.m. w okresie od 15 kwietnia po ustąpieniu pokrywy lodowej do 30 września po opróżnieniu zbiornika na potrzeby rezerwy powodziowej w okresie zimowym. Po osiągnięciu poziomu zimowej rezerwy powodziowej pomost będzie zdemontowany i wyciągnięty na brzeg zbiornika.

Wymagania techniczne pomostu:

- długość 12 m
- szer. 2,5 – 3 m
- wysokość ok. 60 cm i wolnej burcie ok. 50 cm co zapewni stabilność i wyporność.
- modułowy system pomostu o sztywnej, wytrzymałej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełnionej materiałem wypornościowym ze spienionego polistyrenu
- specjalna listwa montażowa umożliwiająca dowolną konfigurację i rozbudowę zestawu pomostów.
- pokrycie pokładu z ryflowanych desek drewnianych, impregnowanych ciśnieniowo.
- kotwienie pomostów za pomocą pali kotwicznych zabitych w dnie zbiornika wodnego.
- możliwość wykorzystania istniejących 2 pali kotwiących z rur stalowych śr. 300 mm zlokalizowanych przy istniejącej rampie.

Dodatkowe wyposażenie pomostów:

- trap umożliwiający korzystnie z pomostu pływającego w zakresie opisanym w „warunkach użytkowania pomostu”
- szkla fi 14 – szt. 8
- drabinki - szt. 4

Wymagania jakościowe:

Zapewnienie wymaganych prawem dokumentów jakości materiałów i certyfikatów dopuszczających do użytkowania wykonanego pomostu pływającego.

Okres gwarancji : Wymagany okres gwarancji na dostarczone elementy pomostu min. 48 miesiące licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.