

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wycinka drzew i krzewów na lewym i prawym wale rzeki Łęg na terenie działalności ZZ Stalowa Wola		
1	Element	Wycinki drzew i krzewów - wał lewy (CPV 45.11.26.00-1)		
1.1	KNNR 1/101/1	STWiOR: SST-1.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni Norma: KNNR 1 0101-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		śred. 10-15 : 160		160,000000
		śred. 16-25 : 18		18,000000
		śred. 26-35 : 3		3,000000
		śred. 36-45 : 3		3,000000
		śred. 46-55 : 1		1,000000
		RAZEM:	185,000000	szt. 185,00
1.2	Kalkulacja własna	STWiOR: SST-1.2 Wywóz pni i karpiny na odl. wg założeń wykonawcy z utylizacją korzeni i pni Norma: KNNR 1 0108-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)	szt.	185
1.3	Kalkulacja własna	STWiOR: SST-1.2 Wywożenie gałęzi na odległość wg założeń wykonawcy z utylizacją Norma: KNNR 1 0107-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0*({10-15 cm} 0.06*160)		
		0*({16-25 cm} 0.17*18)		
		0*({26-35 cm} 0.42*3)		
		0*({36-45 cm} 0.77*3)		
		0*({46-55 cm} 1.35*1)		
	korekta	17.580000		17,580000
	(import)Razem =17.580000			
		RAZEM:	17,580000	mp 17,58
1.4	Kalkulacja własna	STWiOR: SST-1.2 Wywożenie dłużyc na plac składowy - przepompownia Gorzyce z pocięciem na odcinki 1m i ułożeniem w stosy obmiarowe. Norma: KNNR 1 0107-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0*({10-15 cm} 0.07*160)		
		0*({16-25 cm} 0.20*18)		
		0*({26-35 cm} 0.24*3)		
		0*({36-45 cm} 0.3*3)		
		0*({46-55 cm} 0.42*1)		
	korekta	16.840000		16,840000
	(import)Razem =16.840000			
		RAZEM:	16,840000	mp 16,84
1.5	Kalkulacja własna	STWiOR: SST-1.2 Wycięcie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy Norma: KNNR 1 0102-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0*{(43855.73*0.6)/10000}		
	korekta	2.631300		2,631300
	(import)Razem =2.631300			
		RAZEM:	2,631300	ha 2,6313

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.6	Kalkulacja własna	STWiOR: SST-1.2 Wycięcie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy Norma: KNNR 1 0102-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)		
	Wyliczenie ilości robót:	0*((43855.73*0.4)/10000)		
	korekta	1.754200	1,754200	
	(import)Razem =1.754200			
		RAZEM:	1,754200	ha 1,7542
1.7	Kalkulacja własna	STWiOR: SST-1.2 Wycięcie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (analogia 470 szt do 9 cm) z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy Norma: KNNR 1 0102-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)	ha	0,0470
1.8	Kalkulacja własna	Karczowanie terenu wycinki krzaków i poszycia za pomocą freza głębokiego	ha	4,43
2	Element	Wycinki drzew i krzewów - wał prawy		
2.1	KNNR1/101/1	STWiOR: SST-1.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni Norma: KNNR 1 0101-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	śred. 10-15	22	22,000000	
	śred. 16-25	15	15,000000	
	śred. 26-35	2	2,000000	
		RAZEM:	39,000000	szt. 39,00
2.2	Kalkulacja własna	STWiOR: SST-1.2 Wywożenie pni i karpiny na odl. wg założeń wykonawcy Norma: KNNR 1 0108-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)	szt.	22,00
2.3	Kalkulacja własna	STWiOR: SST-1.2 Wywożenie gałęzi na odległość wg założeń wykonawcy z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy Norma: KNNR 1 0107-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0*({10-15 cm} 0.06*22)		
		0*({16-25 cm} 0.17*18)		
		0*({26-35 cm} 0.42*3)		
		0*({36-45 cm} 0.77*3)		
		0*({46-55 cm} 1.35*1)		
	korekta	9.300000	9,300000	
	(import)Razem =9.300000			
		RAZEM:	9,300000	mp 9,30
2.4	Kalkulacja własna	STWiOR: SST-1.2 Wywożenie dłużyc na plac składowy - przepompownia Gorzyce z pocięciem na odcinki 1m i ułożeniem w stosy obmiarowe. Norma: KNNR 1 0107-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0*({10-15 cm} 0.07*22)		
		0*({16-25 cm} 0.20*18)		
		0*({26-35 cm} 0.24*3)		
		0*({36-45 cm} 0.3*3)		
		0*({46-55 cm} 0.42*1)		
	korekta	7.180000	7,180000	
	(import)Razem =7.180000			
		RAZEM:	7,180000	mp 7,18
2.5	Kalkulacja własna	STWiOR: SST-1.2 Wycięcie krzaków i poszycia gęstych powyżej 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy Norma: KNNR 1 0102-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0*((12452.38*0.6)/10000)		
	korekta	0.747100	0,747100	
	(import)Razem =0.747100			
		RAZEM:	0,747100	ha 0,75

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.6	Kalkulacja własna	STWiOR: SST-1.2 Wycięcie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy Norma: KNNR 1 0102-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0*((12452.38*0.4)/10000)		
	korekta	0.498100		0,498100
	(import)Razem =0.498100			
		RAZEM:	0,498100	ha 0,50
2.7	Kalkulacja własna	STWiOR: SST-1.2 Wycięcie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (118 szt do 9 cm) z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy Norma: KNNR 1 0102-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)	ha	0,01
2.8	Kalkulacja własna	Karczowanie terenu wycinki krzaków i poszycia za pomocą freza w głębego	ha	1,26
3	Element	Obsługa geodezyjna i nadzór przyrodniczy		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna - wytyczenie linii podziałowej z PNRI na zadanie Łęg IV , wał lewy i prawy	kpl	1
3.2	Kalkulacja indywidualna	Nadzór przyrodniczy w oparciu o decyzję środowiskową i PZŚ, wał lewy i prawy	kpl.	1