

Kosztorys ofertowy

Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych
- Część nr 9 Obiekty hydrotechniczne na terenie Nadzoru Wodnego w Drawsku Pomorskim
w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r.

	r-g	szt.	m-ce	razem r-g	stawka w zł	razem w zł
jazy betonowe	8	4	1	32		
stopień z przepławką	8	1	1	8		
stopień betonowy / zastawka betonowa / przepust z piętrzeniem	2	31	1	62		
wlot betonowy z piętrzeniem	2	2	1	4		
rurociąg	4	4	1	16		
razem		42	1	122		
Kp	(.....%)					
Zysk	(.....%)					
netto						
vat	(.....%)					
brutto						
1 m-c netto	zł	x9m-cy netto =		zł		
1 m-c VAT	zł	x9m-cy VAT=		zł		
1 m-c brutto	zł	x9m-cy brutto =		zł		

Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych
- Część nr 9 Obiekty hydrotechniczne na terenie Nadzoru Wodnego w Drawsku Pomorskim w okresie od
kwietnia do grudnia 2021 r.
Wykaz urządzeń

Lp.	Nazwa	Budowla	Km	Lokalizacja	Ilość r-g/m-c	Nadzór Wodny
1	2	3	4	5	6	7
1	rz.Wąsówka	Jaz betonowy	0+940	Złoceniec	8	Drawsko Pom.
2	rz.Wąsówka	Stopień betonowy	0+032	Złoceniec	2	Drawsko Pom.
3	rz. Kokna	Jaz betonowy	2+340	Darskowo	8	Drawsko Pom.
4	rz. Kokna	Przepust z piętrzeniem	6+700	Dołgie	2	Drawsko Pom.
5	rz. Kokna	zastawka betonowa	11+483	Borne	2	Drawsko Pom.
6	rz. Kokna	zastawka betonowa	13+269	Ostrowice	2	Drawsko Pom.
7	rz. Kokna	zastawka betonowa	14+474	Ostrowice	2	Drawsko Pom.
8	rz. Kokna	zastawka betonowa	16+374	Szczycienko	2	Drawsko Pom.
9	rz. Drawica	Jaz betonowy	5+984	Cybowo	8	Drawsko Pom.
10	rz. Drawica	zastawka betonowa	14+805	Kalisz Pomorski	2	Drawsko Pom.
11	rz. Drawica	zastawka betonowa	17+605	Giżyno	2	Drawsko Pom.
12	rz. Drawica	zastawka betonowa	18+315	Giżyno	2	Drawsko Pom.
13	rz. Drawica	Przepust z piętrzeniem	21+993	Pomierzyn	2	Drawsko Pom.
14	rz. Słopica	Jaz betonowy	6+300	Drawno	8	Drawsko Pom.
15	rz. Rakowiec-Ceminko	Przepust z piętrzeniem	2+892	Gronowo	2	Drawsko Pom.
16	rz. Rakowiec-Ceminko	zastawka betonowa	10+500	Cieszyno	2	Drawsko Pom.
17	rz. Rakowiec-Ceminko	zastawka betonowa	14+718	Chlebowo	2	Drawsko Pom.
18	rz. Rakowiec-Ceminko	przepust z piętrzeniem	15+830	Gawroniec	2	Drawsko Pom.
19	rz. Miedznik	zastawka betonowa	2+725	Cieszyno	2	Drawsko Pom.
20	rz. Miedznik	zastawka betonowa	3+821	Cieszyno	2	Drawsko Pom.
21	rz. Miedznik	zastawka betonowa	4+488	Stare Worowo	2	Drawsko Pom.
22	rz. Miedznik	zastawka betonowa	7+940	Nowe Worowo	2	Drawsko Pom.
23	rz. Miedznik	zastawka betonowa	9+525	Nowe Worowo	2	Drawsko Pom.
24	rz. Miedznik	zastawka betonowa	10+325	Nowe Worowo	2	Drawsko Pom.
25	rz. Miedznik	zastawka betonowa	11+200	Nowe Worowo	2	Drawsko Pom.
26	rz. Miedznik	zastawka betonowa	12+936	Nowe Worowo	2	Drawsko Pom.
27	rz. Miedznik	przepust z piętrzeniem	13+644	Nowe Worowo	2	Drawsko Pom.
28	rz. Miedznik	przepust z piętrzeniem	14+224	Smółdzięcino	2	Drawsko Pom.
29	rz. Parpla-Gronówka	przepust z piętrzeniem	2+344	Gronowo	2	Drawsko Pom.
30	rz. Chudowo-Lubie	przepust z piętrzeniem	1+350	Gudowo	2	Drawsko Pom.
31	rz. Bagnica	przepust z piętrzeniem	3+730	Zdanów	2	Drawsko Pom.
32	rz. Bagnica	wlot betonowy z piętrzeniem	8+960	Święciechów	2	Drawsko Pom.

33	rz. Sitna	przepust z piętrzeniem	6+540	Kraśnik	2	Drawsko Pom.
34	rz. Sitna	przepust z piętrzeniem	9+090	Kraśnik	2	Drawsko Pom.
35	rz. Sitna	wlot betonowy z piętrzeniem śr. 0,6 m H=1,0 m	10+930	Kraśnik	2	Drawsko Pom.
36	rz. Drawa	rurociąg kamienny	182+130- 182+220	Czarnkowie	4	Drawsko Pom.
37	rz. Drawa	rurociąg kamienny	182+220- 182+230	Czarnkowie	4	Drawsko Pom.
38	rz. Drawa	rurociąg bet. Ø 60 cm	183+150 - 183+200	Czarnkowie	4	Drawsko Pom.
39	rz. Drawa	rurociąg bet. Ø 60 cm	183+210 – 183+400	Czarnkowie	4	Drawsko Pom.
40	rz. Kamienna	Stopień betonowy z piętrzeniem	0+640	Lubieszewo	2	Drawsko Pom.
41	Kanał Ulgi rz. Drawy w Złocieńcu	zastawka betonowa	0+060	Złocieniec	2	Drawsko Pom.
42	Kanał Czaplinek	Stopień z przepławką	0+120	Czaplinek	8	Drawsko Pom.

122

Zakres obowiązków strażnika melioracyjnego

1. Stały dozór przydzielonych budowli wodnych na ciekach oraz 1 km odcinka cieku w obrębie budowli /0,5 km poniżej i 0,5 km powyżej budowli/ w celu zapobieżenia ich zniszczeniu, dewastacji oraz zachowania drożności cieku na ww. odcinku. Pobyt minimum raz w tygodniu oraz po każdym większym opadzie atmosferycznym.
2. Dla budowli o piętrzeniu powyżej 1 m prowadzenie dziennika gospodarowania wodą z codziennym odnotowywaniem stanów wody.
3. Sterowanie poziomem wody na budowlach, zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi.
4. Wykonywanie drobnych napraw budowli wodnych.
5. Wykonywanie konserwacji budowli polegającej m.in. na malowaniu części metalowych farbami antykorozyjnymi w terminie do końca sierpnia oraz smarowaniu mechanizmów wyciągowych, impregnowanie części drewnianych na bieżąco.
6. Naprawa elementów betonowych budowli w przypadku powstałych małych uszkodzeń.
7. Wykaszanie, odkrzaczanie oraz rozrzucanie kretowisk w odległości min. 5,0 m. przy budowlach wodnych, systematyczne koszenie terenów zielonych. Ilość koszeń pielęgnacyjnych w okresie wegetacyjnym – niezbędna do utrzymania zwartej darni pozbawionej chwastów.
8. Odmulanie odcinków dopływowych i odpływowych w obrębie budowli (w odległości min. 5,0 m.).
9. Usuwanie zatorów gromadzących się na urządzeniach piętrzących (wywóz lub spalenie).
10. Dokonywanie w porozumieniu z Urzędami Gmin i użytkownikami spiętrzeń i rozpiętrzeń na jazach i zastawkach w okresie prowadzenia nawodnień użytków zielonych.
11. Prowadzenie dziennika budowli i systematyczne rejestrowanie w dzienniku pobytu na budowli, wykonywanych czynności oraz natychmiastowe informowanie zleceniodawcy o zaistniałych awariach, szkodach lub zauważonych nieprawidłowościach.

12. Usterki, uszkodzenia lub inne przyczyny niesprawności budowli wymagające zaangażowania dodatkowych środków finansowych bezzwłocznie zgłaszać zleceniodawcy.
13. Wykonywanie wszelkich prac związanych z akcją przeciwpowodziową prowadzoną na terenie działania ZZ w Pile.
14. Wykonywanie innych poleceń zleceniodawcy wynikających z potrzeby chwili.

Uwaga: wszelkie czynności należy wykonywać zgodnie z instrukcjami obsługi budowli oraz przepisami BHP, a także w ramach współpracy w porozumieniu z właściwymi służbami melioracyjnymi wchodzącymi w skład systemu wodnego.