

Kosztorys ofertowy

**Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych
- Część nr 10 Obiekty hydrotechniczne na terenie Nadzoru Wodnego w Tucznie w okresie
od kwietnia do grudnia 2021 r.**

	r-g	szt.	m-ce	razem r-g	stawka w zł	razem w zł
jazy	8	3	1	24		
zastawka betonowa / przepust z piętrzeniem	4	19	1	76		
razem		22	1	100		
Kp	(.....%)					
Zysk	(.....%)					
netto						
vat	(.....%)					
brutto						
1 m-c netto	zł		x9m-cy netto =		zł	
1 m-c VAT	zł		x9m-cy VAT=		zł	
1 m-c brutto	zł		x9m-cy brutto =		zł	

**Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych
- Część nr 10 Obiekty hydrotechniczne na terenie Nadzoru Wodnego w Tucznie w okresie od kwietnia do
grudnia 2021 r.
Wykaz urządzeń**

Lp.	Nazwa	Budowla	Km	Lokalizacja	Ilość r-g/m-c	Nadzór Wodny
1	2	3	4	5	6	7
1	Rzeka Korytnica	zastawka betonowa - 5Z	25+305	Stara Korytnica	4	Tuczno
2	Rzeka Korytnica	zastawka betonowa - 6Z	25+904	Stara Korytnica	4	Tuczno
3	Rzeka Korytnica	zastawka betonowa - 7Z	26+504	Stara Korytnica	4	Tuczno
4	Rzeka Korytnica	zastawka betonowa - wlot do rurociągu	32+455	Mirosławiec	4	Tuczno
5	Rzeka Korytnica	przepust z piętrzeniem	32+755	Mirosławiec	4	Tuczno
6	Rzeka Korytnica	przepust z piętrzeniem	32+055	Mirosławiec	4	Tuczno
7	Rzeka Korytnica	Jaz PP/MR	29+440	Kosiakowo	8	Tuczno

8	Rzeka Korytnica	Jaz PP/MR	29+000	Kol. Polne 4	8	Tuczno
9	Rzeka Kamionka Stawica	zastawka betonowa - 6Z	7+580	Bralin	4	Tuczno
10	Rzeka Kamionka Stawica	przepust betonowy z piętrzeniem - 7PP	8+470	Bralin	4	Tuczno
11	Rzeka Kamionka Stawica	przepust betonowy z piętrzeniem - 12PP	10+375	Stara Korytnica	4	Tuczno
12	Rzeka Kamionka Stawica	zastawka betonowa - 14Z	11+400	Stara Korytnica	4	Tuczno
13	Rzeka Zgnilec	przepust betonowy z piętrzeniem - 1PP	0+005	Stara Korytnica	4	Tuczno
14	Rzeka Runica	Jaz PP/MR	7+200	Tuczno	8	Tuczno
15	Rzeka Runica	zastawka betonowa - Z4	8+810	Tuczno	4	Tuczno
16	Rzeka Płociczna	przepust betonowy z piętrzeniem - PP	36+680 - 36+686	Hanki	4	Tuczno
17	Rzeka Płociczna	przepust betonowy z piętrzeniem - PP	37+140 - 37+146	Hanki	4	Tuczno
18	Kanał Rzeczyca	zastawka betonowa - Z4	3+195	Rzeczyca	4	Tuczno
19	Kanał Rzeczyca	zastawka betonowa - Z-4	7+815	Marcinkowice	4	Tuczno
20	Kanał Rzeczyca	przepust betonowy z piętrzeniem - PP-4	4+400 - 4+408	Rzeczyca	4	Tuczno
21	Kanał Rzeczyca	przepust betonowy z piętrzeniem - PP-2	6+083 - 6+091	Marcinkowice	4	Tuczno
22	Kanał Rzeczyca	przepust betonowy z piętrzeniem - PP-2	7+046 - 7+054	Marcinkowice	4	Tuczno

100

Zakres obowiązków strażnika melioracyjnego

1. Stały dozór przydzielonych budowli wodnych na ciekach oraz 1 km odcinka cieku w obrębie budowli /0,5 km poniżej i 0,5 km powyżej budowli/ w celu zapobieżenia ich zniszczeniu, dewastacji oraz zachowania drożności cieku na ww. odcinku. Pobyt minimum raz w tygodniu oraz po każdym większym opadzie atmosferycznym.
2. Dla budowli o piętrzeniu powyżej 1 m prowadzenie dziennika gospodarowania wodą z codziennym odnotowywaniem stanów wody.
3. Sterowanie poziomem wody na budowlach, zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi.
4. Wykonywanie drobnych napraw budowli wodnych.
5. Wykonywanie konserwacji budowli polegającej m.in. na malowaniu części metalowych farbami antykorozyjnymi w terminie do końca sierpnia oraz smarowaniu mechanizmów wyciągowych, impregnowanie części drewnianych na bieżąco.
6. Naprawa elementów betonowych budowli w przypadku powstałych małych uszkodzeń.
7. Wykaszenie, odkrzaczanie oraz rozrzucanie kretowisk w odległości min. 5,0 m. przy budowlach wodnych, systematyczne koszenie terenów zielonych. Ilość koszeń pielęgnacyjnych w okresie wegetacyjnym – niezbędna do utrzymania zwartej darni pozbawionej chwastów.
8. Odmulanie odcinków dopływowych i odpływowych w obrębie budowli (w odległości min. 5,0 m.).
9. Usuwanie zatorów gromadzących się na urządzeniach piętrzących (wywóz lub spalanie).
10. Dokonywanie w porozumieniu z Urzędami Gmin i użytkownikami spiętrzeń i rozpiętrzeń na jazach i zastawkach w okresie prowadzenia nawodnień użytków zielonych.

11. Prowadzenie dziennika budowli i systematyczne rejestrowanie w dzienniku pobytu na budowli, wykonywanych czynności oraz natychmiastowe informowanie zleceniodawcy o zaistniałych awariach, szkodach lub zauważonych nieprawidłowościach.
12. Usterki, uszkodzenia lub inne przyczyny niesprawności budowli wymagające zaangażowania dodatkowych środków finansowych bezzwłocznie zgłaszać zleceniodawcy.
13. Wykonywanie wszelkich prac związanych z akcją przeciwpowodziową prowadzoną na terenie działania ZZ w Pile.
14. Wykonywanie innych poleceń zleceniodawcy wynikających z potrzeby chwili.

Uwaga: wszelkie czynności należy wykonywać zgodnie z instrukcjami obsługi budowli oraz przepisami BHP, a także w ramach współpracy w porozumieniu z właściwymi służbami melioracyjnymi wchodzącymi w skład systemu wodnego.