Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Rzeszów, 10.02.2021 r.

RZ.ROZ.2810.135.4.2020

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Opracowanie II części prac przedprojektowych dla zadania pn.: "Budowa (870m) i modernizacja (1339m) obwałowania w km 45+400 - 47+200, rzeka Wisłoka, w miejscowości Brzeźnica""**, znak RZ.ROZ.2810.135.2020.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W specyfikacji istotnych warunków zamówienia określenie przedmiotu zamówienia na stronie pierwszej otrzymuje następujące brzmienie:

   „Opracowanie II części prac przedprojektowych dla zadania pn.: „Modernizacja prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 45+500-46+600 wraz z wałem cofkowym (lewy wał rzeki Brzeźnica w km 0+000-0+900) oraz budowa dwóch odcinków będących wydłużeniem istniejących obwałowań: prawy wał rzeki Wisłoki w km 46+600-46+900 i wał cofkowy Wisłoki w km 0+900-1+100 (lewy wał rzeki Brzeźnica)"";

2) Pkt III.1) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

   „CPV
   Przedmiot główny: CPV – 71322000-1
   Przedmiotem zamówienia jest o**pracowanie II części prac przedprojektowych dla zadania pn.: „Modernizacja prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 45+500-46+600 wraz z wałem cofkowym (lewy wał rzeki Brzeźnica w km 0+000-0+900) oraz budowa dwóch odcinków będących wydłużeniem istniejących obwałowań: prawy wał rzeki Wisłoki w km 46+600-46+900 i wał cofkowy Wisłoki w km 0+900-1+100 (lewy wał rzeki Brzeźnica)".**
   1. Mapa sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w km 0+900-1+100 rzeki Brzeźnica
   2. Dokumentacja geotechniczna w km 0+900-1+100 rzeki Brzeźnica
   3. Aktualizacja obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych
   4. Opracowanie wariantowania lokalizacyjnego i technologicznego
   5. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami
   6. Opracowanie przyrodnicze
   7. Operat wodnoprawny
   8. Projekt budowlany
   9. Projekt zagospodarowania terenu-inwentaryzacja drzew i krzewów";

3) Pkt III.3) SIWZ dotychczasowe punkty od 1 do 6 otrzymują numery od 4 do 9. Równocześnie wprowadza się nowe punkty od 1 do 3 o następującym brzmieniu:

   „1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w km 0+900-1+100 rzeki Brzeźnica

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 00 | faks: +48 (17) 853 64 21 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl

Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie niezbędnym do celów projektowych. Mapę należy zaopatrzyć w klauzulę właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzając tym samym, że są aktualne i nadają się do celów projektowych lub zaopatrzyć w oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Dokumentacja geotechniczna w km 0+900-1+100 rzeki Brzeźnica

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463) i sporządzenie dokumentacji wynikającej z treści w/w rozporządzenia (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny, ewentualnie dokumentacja geologiczno-inżynierska, w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu)
- 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,
Uwaga: Badania terenowe Wykonawca wykona w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3. Aktualizacja obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych

W ramach przedmiotowego zamówienia należy przeprowadzić wariantowe jednowymiarowe analizy hydrauliczne dla działań inwestycyjnych planowanych do realizacji w obszarze objętym poszczególnymi zadaniami. Celem tych analiz jest sprawdzenie na modelach hydraulicznych efektywności poszczególnych działań dla poszczególnych wariantów obliczeniowych

1. Wariant W0 – scenariusz stanu obecnego uwzględniający „wsteczne" przeprowadzenie modelowania i generowania stref zalewowych. Otrzymany od Zamawiającego model wykonany w ramach opracowania pn. „Analiza Programu Inwestycyjnego w Zlewni Wisłoki" powinien zostać zaktualizowany o działania inwestycyjne oddane do użytku do końca 2020 r.
2. Wariant W1 – scenariusz obliczeniowy przedstawiający docelową ochronę przeciwpowodziową zawierający przedmiotowe zadanie
   Na podstawie obliczeń wykonanych w zakresie obejmującym ww. warianty obliczeniowe Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu komplet plików wejściowych i wyjściowych w następujących formatach plików:

3.1 Modelowanie jednowymiarowe

- pliki obliczeń symulacyjnych *.sim11 – spinające poszczególne moduły obliczeniowe modeli (pliki poniżej) oraz zawierające ustawienia czasu i kroku obliczeniowego symulacji;
- pliki sieci rzecznej *.nwk11 – zawierające informacje o geometrii i strukturze sieci hydrograficznej oraz obiektach inżynierskich uwzględnionych w modelu;
- pliki przekrojów poprzecznych *.xns11 – zawierające informacje o geometrii przekrojów, współczynnikach szorstkości i podziale obszaru przepływu na koryto główne i terasy zalewowe;
- pliki warunków brzegowych *.bnd11 – zawierające „górne", „dolne" i „pośrednie" warunki brzegowe modeli – na ogół w postaci określonych wartości przepływów lub hydrogramów przepływów, a także stanów wody;
- pliki ustawień parametrów hydrodynamicznych *.hd11 – zawierające szereg parametrów i współczynników określających szczegółowe parametry obliczeń modelowych;
- pliki zawierające dane hydrologiczne (hydrogramy fal dla wezbrania o prawdopodobieństwie p = 1% i p = 0.2%) *.dfs0 – stanowiące dane wejściowe dla plików *.bnd11;
- pliki wynikowe obliczeń *.res11 – zawierające wyniki obliczeń hydraulicznych
  Powyższe należy przekazać w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

3.2 Modelowanie hydrauliczne dwuwymiarowe

Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu:
Dynamiczne wyniki symulacji 2D dla wariantu stanu obecnego i wariantu stanu docelowego

(projektowanego), w tym:
a) pliki wynikowe z zasięgami i głębokościami wód powodziowych,
b) pliki wynikowe z zasięgami i prędkościami wód powodziowych,
c) pliki wynikowe z zasięgami i rzędnymi zw. wód powodziowych.
Wyniki symulacji z wygenerowanymi maksymalnymi wartościami głębokości, prędkości, rzędnych zw. wody w postaci:
a) rastrowej (rastry głębokości, prędkości, numeryczny model powierzchni wody) – pliki ARC Info / ESRI GRID
b) wektorowej (zasięgi stref zalewowych) – pliki shp.

Na potrzeby wykonania obliczeń Zamawiający przekaże Wykonawcy jednowymiarowe modele hydrauliczne dla rzeki Wisłoki i rzeki Brzeźnica oraz komplet danych pomocniczych w tym NMT w formie rastrowej, ponadto zasięgi stref zalewowych w formie rastrowej i wektorowej dla Q1% i Q0,2%.

Na podstawie obliczeń wykonanych w zakresie obejmującym ww. warianty obliczeniowe Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu komplet plików wejściowych i wyjściowych.";

4) Pkt IV.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Zakończenie: **do 29.10.2021 r.,**
w tym:
a) Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w km 0+900-1+100 rzeki Brzeźnica – do 31.05.2021 r.
b) Dokumentacja geotechniczna w km 0+900-1+100 rzeki Brzeźnica - do 31.05.2021 r.
c) Aktualizacja obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych - do 31.05.2021 r.
d) Opracowanie wariantowania lokalizacyjnego i technologicznego - do 31.05.2021r.
e) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do 31.05.2021r.
f) Opracowanie przyrodnicze - do 29.10.2021r.
g) Operat wodnoprawny - do 29.10.2021r.
h) Projekt budowlany - do 29.10.2021r.
i) Projekt zagospodarowania terenu-inwentaryzacja drzew i krzewów - do 29.10.2021r.";

5) W pkt XV pkt A SIWZ skreśla się ppkt 6).

6) W pkt XXV SIWZ tiret trzeci nazwa zadania otrzymuje brzmienie:

„Opracowanie II części prac przedprojektowych dla zadania pn.: „Modernizacja prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 45+500-46+600 wraz z wałem cofkowym (lewy wał rzeki Brzeźnica w km 0+000-0+900) oraz budowa dwóch odcinków będących wydłużeniem istniejących obwałowań: prawy wał rzeki Wisłoki w km 46+600-46+900 i wał cofkowy Wisłoki w km 0+900-1+100 (lewy wał rzeki Brzeźnica)"";

7) Anuluje się dotychczasowy załącznik nr 1 do SIWZ – „Wzór formularza oferty", a w jego miejsce wprowadza się nowy o brzmieniu stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej zmiany;

8) Anuluje się dotychczasowy załącznik nr 1 do oferty – „Zakres rzeczowo-finansowy", a w jego miejsce wprowadza się nowy o brzmieniu stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej zmiany;

9) Anuluje się dotychczasowy załącznik nr 1 do umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy", a w jego miejsce wprowadza się nowy o brzmieniu stanowiącym zał. nr 3 do niniejszej zmiany;

10) Anuluje się dotychczasowy załącznik nr 2 do oferty – „Oświadczenie o spełnieniu warunków", a w jego miejsce wprowadza się nowy o brzmieniu stanowiącym zał. nr 4 do niniejszej zmiany;

11) Anuluje się dotychczasowy załącznik nr 6 do oferty – „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej", a w jego miejsce wprowadza się nowy o brzmieniu stanowiącym zał. nr 5 do niniejszej zmiany;

12) W § 1 zał. nr 2 do SIWZ – „Wzór umowy" ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Opracowanie II części prac przedprojektowych dla zadania pn.: „Modernizacja prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 45+500-46+600 wraz z wałem cofkowym (lewy wał rzeki Brzeźnica w km 0+000-0+900) oraz budowa dwóch odcinków będących wydłużeniem istniejących obwałowań: prawy wał rzeki Wisłoki w km 46+300-46+600 i wał cofkowy Wisłoki w km 0+900-1+100 (lewy wał rzeki Brzeźnica)"**.**

13) W § 2 zał. nr 2 do SIWZ – „Wzór umowy" ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Zakończenie: do 29.10.2021 r.
a) poz. 1 zał. nr 1 do umowy „Zakres rzeczowo-finansowy" - do 31.05.2021 r.
b) poz. 2 zał. nr 1 do umowy „Zakres rzeczowo-finansowy" - do 31.05.2021 r.
c) poz. 3 zał. nr 1 do umowy „Zakres rzeczowo-finansowy" - do 31.05.2021 r.
d) poz. 4 zał. nr 1 do umowy „Zakres rzeczowo-finansowy" - do 31.05.2021 r.
e) poz. 5 zał. nr 1 do umowy „Zakres rzeczowo-finansowy" - do 31.05.2021 r.
f) poz. 6 zał. nr 1 do umowy „Zakres rzeczowo-finansowy" - do 29.10.2021 r.
g) poz. 7 zał. nr 1 do umowy „Zakres rzeczowo-finansowy" - do 29.10.2021 r.
h) poz. 8 zał. nr 1 do umowy „Zakres rzeczowo-finansowy" - do 29.10.2021 r.
i) poz. 9 zał. nr 1 do umowy „Zakres rzeczowo-finansowy" - do 29.10.2021 r.";

14) W § 5 zał. nr 2 do SIWZ – „Wzór umowy" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi dwiema fakturami wystawionymi po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1:
- pierwszą fakturą wystawioną za wykonane i odebrane prace o których mowa w poz. 1-5 załącznika nr 1 do umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy",
- fakturą końcową wystawioną za wykonane i odebrane prace, o których mowa w poz. 6-9 załącznika nr 1 do umowy – „Zakres rzeczowo-finansowy".";

15) Zmienia się pkt XV.A ppkt 1) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa w dniu **25.02.2021 r. o godz. 09:30."**

16) Zmienia się pkt XV.B SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 25.02.2021 r. o godz. 10:00** w sali konferencyjnej w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B".

Niniejsza zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.