

## Przedmiar robót III – koszenie II 2021 rok ( VAT 23% )

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-060	Wykonanie podsypki żwirowej na koronie wału przeciwpowodziowego krotność= 1,00	m3	750,00
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-010313-02-060	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV. Charakterystyka Robót: Tablica: 0313 1. Wyładowanie ziemi ze środków transportowych 2. Rozrzucenie warstwami grubości do 30 cm 3. Formowanie oraz obrabianie skarp i korony nasypu 4. Utrzymanie dróg dojazdowych na nasyp krotność= 1,00	m3	750,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-010237-02-060	Zagęszczenie nasypów walcami ciągnionymi. Grunt sypki kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0237 1. Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 2. Zwilżanie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej krotność= 1,00	m3	750,00