

Przedmiar robót do zamówienia pn.:
Przegląd Elektrowni Wodnej Jeziorsko w 2021 r. - dwa turbozespoły, każdy o mocy 2 MW

L.p.	Obiekt – Elektrownia Wodna Jeziorsko	Ilość	Uwagi
1	2	3	4
I CZĘŚĆ MECHANICZNA			
1.	Prace przygotowawcze do przeglądu turbozespołów	kpl.	
2.	Przegląd, regulacja, ewentualne zakwalifikowanie do naprawy drążków siłowników kierownicy turbin	kpl.	
3.	Przegląd, konserwacja, ewentualne zakwalifikowanie do naprawy uszkodzonych elementów łączników klap aparatu oraz spasowanie aparatu kierowniczego na szczelność	kpl.	
4.	Przegląd, konserwacja układu smarowania łożyska prowadzącego turbin Kaplana	kpl.	
5.	Przegląd, konserwacja instalacji UZO (układu zasilania olejowego) turbin	kpl.	
6.	Przegląd, konserwacja układu hamowania turbozespołów	kpl.	
7.	Przegląd uszczelnień podłogi turbin, kontrola szczelności i konserwacja	kpl.	
8.	Przegląd łożysk turbin i uszczelnień węglowych	kpl.	
9.	Przegląd, konserwacja, układu chłodzenia turbozespołów	kpl.	
10.	Przegląd, konserwacja zasuwy awaryjnej na ujęciu wody do elektrowni	kpl.	
11.	Przegląd, konserwacja instalacji systemu odwodnienia turbin Kaplana	kpl.	
12.	Przegląd komory wirnika turbin Kaplana i ewentualne zakwalifikowanie powierzchni wżerów do napawania	kpl.	
13.	Przegląd łopat wirnika turbin Kaplana i ewentualne zakwalifikowanie powierzchni wżerów do napawania	kpl.	
14.	Przegląd i konserwacja serwowatorów turbin, instalacji hydraulicznej turbozespołu	kpl.	
15.	Nawodnienie turbin	kpl.	
16.	Pomiar drgań turbozespołów przed i po przeglądzie (zestawienie wyników wraz z ich oceną)	kpl.	
II CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA			
1.	Przegląd i konserwacja generatorów	kpl.	
2.	Przegląd i konserwacja szaf układu wzbudzenia, regulacji napięcia WGSY-27wc oraz transformatora wzbudzenia	kpl.	
3.	Przegląd i konserwacja szaf układu regulatora obrotów turbiny RTKS-14	kpl.	
4.	Przegląd i konserwacja transformatorów	kpl.	
5.	Przegląd i konserwacja rozdzielni SN 15kV	kpl.	
6.	Przegląd i konserwacja rozdzielni i szaf nn 0,4kV (potrzeb własnych, prądu stałego, ujęcia wody, oświetlenia, falownika)	kpl.	
7.	Przegląd i konserwacja układów sygnalizacji, pomiaru i sterowania	kpl.	
8.	Przegląd, czyszczenie, regulacja sond hydrostatycznych pomiarów poziomów wody w elektrowni	kpl.	
III CZĘŚĆ			
Cena jednostkowa za 1dm ² napawania wżerów kawitacyjnych			

Podane ceny w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. koszty dojazdu, koszty wymaganych badań i pomiarów, koszty wyposażenia w środki bhp osób skierowanych do realizacji zamówienia, koszty materiałów biurowych i nośników elektronicznych związanych z opracowaniem przedmiotu zamówienia itp.).