

Kosztorys ofertowy**"Rzeka Odra - usunięcie uszkodzeń na wale p.powodziowym W-1(OKS) w km 1+350, 2+700, 3+400, 4+750, 6+600, gm. Oława"**

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wzdłuż założonego kierunku nowy z przewozem taczkami	m ²	178,5		
2	Ręczne rozkopanie wałów po linii spodziewanego kierunku nory (po wcześniejszych oględzinach)	m ³	267,8		
3	Zakup i dowóz brakującego gruntu do zabudowy wykopu (przyjęto 50% objętości wykopu)	m ³	133,9		
4	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 50m, dowieszenie taczkami zakupionego materiału do miejsca wbudowania (przyjęto 50% objętości wykopu)	m ³	133,9		
5	Zasypanie wykopów gruntem rodzimym oraz dowiezionym	m ³	267,8		
6	Zagęszczenie gruntu wbudowanego w wykop ubijakiem mechanicznym - grunt kat. III	m ³	267,8		
7	Plantowanie powierzchni z wyrównaniem	m ²	178,5		
8	Humusowanie warstwą grub. 5 cm oraz obsiew mieszanką traw	m ²	178,5		
9	Naprawa uszkodzeń drogi na koronie wału po dowozie materiałów do zabudowy wyrw	m ²	500		
10	Wykonanie badania geotechnicznego gruntu wraz z dostarczeniem dokumentów potwierdzających prawidłowe zagęszczenie nasypu	szt.	5		
Ogółem cena netto w zł					
(słownie.....)					
Podatek Vat w zł					
(słownie.....)					
Ogółem cena brutto w zł					
(słownie.....)					