

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn. : „Awaryjna naprawa służki wałowej na drodze dojazdowej do stopnia wodnego Romanowo,,

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa służki wałowej na drodze dojazdowej do stopnia wodnego Romanowo polegająca na:

- rozbiórce uszkodzonej płyty przejazdowej o wymiarach 4,5 m x 4,5 m i gr. 0,2 m,
- wykonaniu nowej żelbetowej płyty przejazdowej betonem B 25 o wymiarach 4,5 m x 4,5 m i gr. 0,35 m,
- wykonaniu zbrojenia w postaci 3 belek stalowych z dwuteownika 200 mm oraz prętów zbrojeniowych ϕ 12mm,
- uzupełnieniu ubytków w przyczółkach w ilości około 1 m³,
- wykonaniu bariery ochronnej o dł. 5,0 m z rury czarnej o śr. 2" (63 mm).

Miejsce naprawy: służka wałowa na rowie odsiawkowym w km 122+353 drogi wodnej W-O na drodze dojazdowej do stopnia wodnego Romanowo.



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 15-01 0201-01	Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych płyty przepustu o grubości do 20 cm $4,5 \text{ m} \times 4,5 \text{ m} \times 0,2 \text{ m} = 4,05 \text{ m}^3$ 4,05	m ³ m ³	 4,050	
				RAZEM	4,050
2	KNR 2-14 1210-01	Skucie powierzchni betonowych filarów przyczółka. Lewy filar 0,7 m ³ + Prawy filar 0,3 m ³ = 1 m ³ 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 5,05	m ³ m ³	 5,050	
				RAZEM	5,050
4	KNR 2-14 1213-01	Wiercenie otworu w żelbetonie poziomo z ładu o głębokości do 25 cm w uszkodzonych filarach przepustu lewy filar 30 szt + prawy filar 20 szt. 50	otw. otw.	 50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie kotew o średnicy 16 mm 50	szt. szt.	 50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNNR 10 0205-04	Zbrojenie konstrukcji betonowych o śr. 22 - 26 mm płyty pomostu uszkodzonego przepustu 7 m ³ 420	kg zbroj. kg zbroj.	 420,000	
				RAZEM	420,000
7	KNNR 10 0205-01	Zbrojenie konstrukcji betonowych o śr. do 8 mm filarów przyczółka 1 m ³ 80	kg zbroj. kg zbroj.	 80,000	
				RAZEM	80,000
8	KNNR 10 0201-04	Budowle betonowe i żelbetowe o objętości 1.01 - 10.0 m ³ - elementy żelbetowe płyty pomostu i filarów przepustu 8	m ³ miesz. m ³ miesz.	 8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNKRB 3 0703-05	Wykonanie bariery remontowanego przepustu ze służką wałową 7	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000

Zbigniew Flyra