

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zamówienie publiczne pn.:

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

1. Rzeka Odra, Jezierzycza - konserwacja wałów p.powodziowych, gm. Oborniki Śl. gm. Wołów, gm. Wińsko, Brzeg Dolny, rz. Juszka – konserwacja wałów p.powodziowych wraz z konserwacją koryta cieku, gm. Wołów - Nadzór Wodny w Wołowie
2. Rzeka Odra, Lichawa, Otocznica, Oława, Ślęza, Ślęza Mała – konserwacja wałów p.powodziowych, gm. Oława, Jelcz – Laskowice, Wiązów, Borów, Żórawina, Kobierzyce, Siechnice - Nadzór Wodny w Oławie i Nadzór Wodny we Wrocławiu
3. Rzeka Odra, Średzka Woda, Cicha Woda – konserwacja wałów p.powodziowych, gm. Malczyce, Środa Śl., Miękina, Prochowice - Nadzór Wodny w Środzie Śl.
4. Rzeka Odra – konserwacja wałów p.powodziowych (Błota – Szydłowice, Szydłowice – Nowa Kolonia, polder Rybna – Stobrawa, Lipki, polder Brzezina, Rataje, Prędocin – Zwanowice) – Nadzór Wodny w Brzegu
5. Rzeka Odra, Widawa, Kanał Odra–Widawa – konserwacja wałów p.powodziowych, m. Wrocław, gm. Długołęka – Nadzór Wodny we Wrocławiu
6. Rzeka Ślęza – konserwacja wałów p.powodziowych, m. Wrocław – Nadzór Wodny we Wrocławiu
7. Rzeka Oława, Ślęza, Krzywula, Ślęza Mała, gm. Strzelin, Kondratowice, Łagiewniki, Jordanów – konserwacja wałów p.powodziowych – Nadzór Wodny w Strzelinie
8. Rzeka Odra, Rudna – konserwacja wałów p.powodziowych, gm. Żukowice, Pęcław, Rudna, Kotła, Głogów, Niechlów, Jemielno, Ścinawa - Nadzór Wodny w Głogowie i Nadzór Wodny w Lubinie
9. Rzeka Odra – konserwacja wałów p.powodziowych, m. Wrocław, gm. Siechnice, Czernica – Nadzór Wodny we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu. Zamówienie podzielone jest na 9 części.

Część 1.

Rzeka Odra, Jezierzycza - konserwacja wałów p.powodziowych, gm. Oborniki Śl. gm. Wołów, gm. Wińsko, Brzeg Dolny, rz. Juszka – konserwacja wałów p.powodziowych wraz z konserwacją koryta cieku, gm. Wołów - Nadzór Wodny w Wołowie

Wały p.powodziowe rz. Odry: wykoszenie z rozdrobnieniem lub wygrabieniem porostów z korpusu wałów p.powodziowych i 1 -metrowego pasa wzdłuż stopy odwodnej i odpowietrznej-na łącznej

dł. 42,474 km (97,51ha), oczyszczenie wałów p.powodziowych z gałęzi, konarów, pni oraz innych odpadów wraz z wywozem.

Wały p.powodziowe rz. Jezierzycy: wykoszenie porostów z korpusu wałów p.pow i 1 metrowego pasa wzdłuż stopy odwodnej i odpowietrznej wraz z rozdrobnieniem lub wygrabieniem na dł. 17,994 km (27,20 ha) oczyszczenie wałów p.powodziowych z gałęzi, konarów, pni oraz innych odpadów wraz z wywozem, usunięcie zatorów z koryta cieku w km 9+100-12+100

Wały p.powodziowe rz. Juszki: wykoszenie porostów ze skarp, korony wałów p.pow i międzywała wraz z rozdrobnieniem lub wygrabieniem na dł. 3,208 km (3,33 ha), usunięcie gałęzi, konarów, pni ze skarp i korony wałów p.powodziowych i międzywała wraz z wywozem.

Rzeka Juszka: wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki wraz z wygrabieniem na dł. 5,2 km

Część 2.

Rzeka Odra, Lichawa, Otocznica, Oława, Ślęza, Ślęza Mała – konserwacja wałów p.powodziowych, gm. Oława, Jelcz – Laskowice, Wiązów, Borów, Żórawina, Kobierzyce, Siechnice - Nadzór Wodny w Oławie i Nadzór Wodny we Wrocławiu

Wały p.powodziowe rz. Odry, Lichawy, Otocznicy - wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów p.powodziowych na łącznej dł. 50,070 km (93,05 ha) a także pasem szer. 2 m przy stopie wału obustronnie wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu, usunięcie śmieci z korpusu wałów p.powodziowych wraz z wywozem, oczyszczenie kostki brukowej z roślinności na dł. 0,680 km

Wały p.powodziowe rz. Oławy - wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów p.powodziowych na dł. 37,271 km (70,44 ha) a także pasem szer. 2 m przy stopie wału obustronnie wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu, usunięcie drobnych uszkodzeń wału i usunięcie śmieci z korpusu wału p.powodziowego wraz z wywozem

Wały p.powodziowe rz. Ślęzy- wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów p.powodziowych, międzywała na dł. 20,24 km (31,49 ha) a także wzdłuż stopy odwodnej pasem o szerokości 4 m i odpowietrznej pasem o szerokości 2 m wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu, usunięcie śmieci z korpusu wału p.powodziowego wraz z wywozem.

Wały p.powodziowe rz. Ślęzy Małej - wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów p.powodziowych na dł. 13,36 km (16,03 ha) a także wzdłuż stopy odwodnej pasem o szerokości 3 m i odpowietrznej pasem o szerokości 1 m wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu, usunięcie śmieci z korpusu wału p.powodziowego wraz z wywozem.

Część 3.

Rzeka Odra, Średzka Woda, Cicha Woda – konserwacja wałów p.powodziowych, gm. Malczyce, Środa Śl., Miękina, Prochowice - Nadzór Wodny w Środzie Śl.

Wały p.powodziowe rz. Odry, Średzkiej Wody: wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów p.powodziowych oraz 2 metrowego pasa wzdłuż stopy skarp odpowietrznych i odwodnych na dł. 23,645 km (51,29 ha), usunięcie zanieczyszczeń i drobnych uszkodzeń z wału p.powodziowego

Wały p.powodziowe rz. Odry, Cichej Wody: wykoszenie z rozdrobnieniem porostów ze skarp i korony wałów p.powodziowych oraz 2 metrowego pasa wzdłuż stopy skarp odwodnych i odpowietrznych na dł. 12,763 km (23,25 ha), usunięcie zanieczyszczeń z wału p.powodziowego

Wały p.powodziowe rz. Odry (obszar Natura 2000 Dolina Widawy): wykoszenie z **wygrabieniem** porostów ze skarp i korony wałów p.powodziowych oraz 2 metrowego pasa wzdłuż stopy skarp odwodnych i odpowietrznych na dł. 11,7 km (30,42 ha), **wywóz pokosu poza obręb siedliska**, usunięcie zakrzaczeń, usunięcie drobnych uszkodzeń z wału p.powodziowego, usunięcie zanieczyszczeń z wału p.powodziowego. Wykoszenie odcinka znajdującego się na obszarze Natura 2000 Dolina Widawy musi się zakończyć w terminie do 30.06.2021r. o ile podpisanie umowy na tę część nastąpi do 16.06.2021r. W przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym, prace na obszarze Natura 2000 Dolina Widawy należy wykonać w następującym okresie: rozpoczęcie 16.10.2020 r. – zakończenie do 30.10.2020 r.

Część 4.

Rzeka Odra – konserwacja wałów p.powodziowych (Błota – Szydłowice, Szydłowice – Nowa Kolnia, polder Rybna – Stobrawa, Lipki, polder Brzezina, Rataje, Prędocin – Zwanowice) – Nadzór Wodny w Brzegu

Wykoszenie wraz z rozdrobnieniem porostów ze skarp i korony wałów p.powodziowych na dł. 51,03 km (125,33 ha), usunięcie zakrzaczeń,

Część 5.

Rzeka Odra, Widawa, Kanał Odra–Widawa – konserwacja wałów p.powodziowych, m. Wrocław, gm. Długotęka – Nadzór Wodny we Wrocławiu

Wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów p.powodziowych oraz 2-metrowego pasa przy stopie po obu stronach wału z rozdrobnieniem pokosu, na dł. 53,86 km (109,39 ha), usunięcie zanieczyszczeń i drobnych uszkodzeń z wałów p.powodziowych, oczyszczenie schodów i ciągów technicznych na korpusie i przy stopie wałów.

Część 6.

Rzeka Ślęza – konserwacja wałów p.powodziowych, m. Wrocław – Nadzór Wodny we Wrocławiu

Wykoszenie porostów ze skarp, korony wałów p.powodziowych i międzywała oraz 1-metrowego pasa wzdłuż stopy skarp odpowietrznych z rozdrobnieniem pokosu, na dł. 31,032 km (42,99 ha), oczyszczenie dróg technicznych na koronie i przy stopie wału, usunięcie zakrzaczeń i młodych samosiejek drzew, usunięcie zanieczyszczeń i drobnych uszkodzeń z wału p.pow.

Część 7.

Rzeka Oława, Ślęza, Krzywula, Ślęza Mała, gm. Strzelin, Kondratowice, Łagiewniki, Jordanów – konserwacja wałów p.powodziowych – Nadzór Wodny w Strzelinie

Wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów p.powodziowych, międzywała, skarp brzegowych cieków wraz z rozdrobnieniem lub wygrabieniem pokosu na łącznej dł. 77,971 km (108,64 ha) likwidacja zakrzaczeń.

Część 8.

Rzeka Odra, Rudna – konserwacja wałów p.powodziowych, gm. Żukowice, Pęcław, Rudna, Kotla, Głogów, Niechlów, Jemielno, Ścinawa - Nadzór Wodny w Głogowie i Nadzór Wodny w Lubinie

Wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów p.powodziowych, na łącznej dł. 107,732km (279,62ha) wraz z rozdrobnieniem lub wygrabieniem pokosu, likwidacja zakrzaczeń.

Część 9.

Rzeka Odra – konserwacja wałów p.powodziowych, m. Wrocław, gm. Siechnice, Czernica – Nadzór Wodny we Wrocławiu

Etap I Wykoszenie porostów ze skarp, korony wałów p.powodziowych oraz 2-metrowego pasa przy stopie korpusu z rozdrobnieniem pokosu, na łącznej dł. 105,283 km (210,86 ha), oczyszczenie schodów i ciągów technicznych na korpusie wałów, usunięcie zanieczyszczeń i drobnych uszkodzeń z wału p.powodziowego.

Etap II Wykoszenie porostów ze skarp, korony wałów p.powodziowych oraz **2-metrowego pasa przy stopie z wygrabienie i wywozem skoszonej biomasy na łącznej długości 3,90 km (9,21 ha)** na wałach: Lesica I (800m), Lesica II (200m), Pracze (1500m), Wał rz. Widawy A (1400 m), oczyszczenie schodów i ciągów technicznych na korpusie wałów, usunięcie zanieczyszczeń i drobnych uszkodzeń z wału p.powodziowego.