

Zielona Góra dnia 23.04.2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie publiczne – WR.ROZ.2810.18.2021

„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”.

Zamówienie podzielone jest na 4 zadania, 7 części:

Zadanie I – Nadzór Wodny w Sławie

Część 1: Obrzyca w km 31+666 - 48+393, gm. Sława, Kolsko,

Część 2: Południowy Kanał Obry w km 0+000 - 26+650; 27+300 - 54+000, gm. Wielichowo, Śmigiel, Kościan.

Zadanie II – Nadzór Wodny w Sulechowie

Część 1: Obrzyca w km 2+400 - 29+980,

Część 2: Gniła Obra w km 0+000 - 2+900, 7+100 - 16+907,

Część 3: Kanał Młynówka w km 0+000 - 26+695.

Zadanie III – Nadzór Wodny we Wschowie

Krzycki Rów w km 35+117 - 38+228, 39+228 - 58+860.

Zadanie IV – Nadzór Wodny w Zielonej Górze

Kanał Łącza w km 0+000 - 2+565.

2. Opis przedmiotu zamówienia (art. 99-103 ustawy Pzp):

Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające wykonaniu robót konserwacyjnych na ciekach przebiegających przez teren działania Nadzorów Wodnych w Sławie, Sulechowie, Wschowie i Zielonej Górze z podziałem na zadania i części.

Zadanie I – Nadzór Wodny w Sławie

Część 1: Obrzyca w km 31+666 - 48+393, gm. Sława, Kolsko,

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, mechanicznym usuwaniu zatorów z powalonych drzew z dna cieku i po hakowaniu, mechanicznym hakowaniu dna, odmuleniu koparko-odmularkami cieku, rozplantowaniu urobku po mechanicznym odmuleniu.

Część 2: Południowy Kanał Obry w km 0+000 - 26+650; 27+300 - 54+000, gm. Wielichowo, Śmigiel, Kościan.

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów z dna, ręcznym usuwaniu zatorów i powalonych drzew, mechanicznym usuwaniu zatorów, mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp.

Zadanie II – Nadzór Wodny w Sulechowie

Część 1: Obrzyca w km 2+400 - 29+980

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na wykoszeniu dna z wygrabieniem, usuwaniu zatorów.

Część 2: Gniła Obra w km 0+000 - 2+900, 7+100 - 16+907

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na wykoszeniu skarp z wygrabieniem, wykoszeniu dna z wygrabieniem, hakowaniu dna.

Część 3: Kanał Młynówka w km 0+000 - 26+695

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na wykoszeniu skarp z wygrabieniem, ręcznym ścinaniu krzaków, usuwaniu zatorów, hakowaniu dna.

Zadanie III – Nadzór Wodny we Wschowie

Krzycki Rów w km 35+117 - 38+228, 39+228 - 58+860

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% (dopuszczalne jest zamienne wykonanie robót sprzętem mechanicznym do hakowania), ręcznym usuwaniu tam bobrowych i zatorów.

Zadanie IV – Nadzór Wodny w Zielonej Górze

Kanał Łącza w km 0+000 - 2+565

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie (hakowanie mechaniczne), usuwaniu zatorów.

Szczegółowy zakres i rozmiar prac został wyszczególniony i przedstawiony w przedmiarach robót.

Zaleca się aby Oferenci zapoznali się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych, m.in.: dojazd, organizacja placu budowy, itd.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wejście na działki sąsiadujące z działkami objętymi zamówieniem - z ich właścicielami.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego m.in.: dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do usunięcia uszkodzeń elementów technicznych cieków, innych elementów trwale umieszczone na ciekach oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.