

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Konserwacja stacji trafo i rozdzielni 15kV		
1	Element	Przegląd, konserwacja, pomiary stacji trafo i rozdzielni SN Pompownia 1, 2, 2 BIS, 3,4, Zapora Porąbka		
1.1	KNR 1321/506/6	Badanie transformatorów transformator olejowy 3-fazowy gr. III ilość uzw. 2	szt	8
1.2	KNR 1321/102/1	Badanie łączników prądu przemiennego na napięcie ponad 1 kV łączniki na napięcie do 15 kV - odłącznik, odłącznik z nożami uziemiającymi lub rozłącznik	szt	7
1.3	KNR 1321/107/3	Badanie szyn zbiorczych, łączeniowych i ekranowych oraz mostów szynowych okapturzonych i szynoprzewod szyny zbiorcze i łączeniowe rozdzielnic na nap. do 30 kV pojedynczy układ szyn o ilości pol do 10	kpl	7
1.4	KNR 1321/201/4	Badanie linii napowietrzn, kablowych na nap. do 30kV odcinek linii kablowej na napięcie do 15 kV	odcinek	7
1.5	KNR 1321/201/3	Badanie linii napowietrzn, kablowych na nap. do 30kV odcinek linii kablowej na napięcie do 1 kV	odcinek	15
1.6	KNR 1321/701/4	Badanie układów zabezpieczenia nadprądowego zabezpieczenie transformatora nadprądowe	kpl	7
1.7	KNR 1321/1103/1	Próby funkcjonalne. sprawdzenie działania układu sterowania i sygnalizacji 1 - urządzenia o ilości obwodów pomocniczych do 20	kpl	6
1.8	Kalkulacja własna	Oплата za dopuszczenie do robót na sieciach własności TAURON SA kalkulacja indywidualna	szt	6