

Opis przedmiotu zamówienia

Ogólny opis techniczny

a) nazwa zamówienia i lokalizacja prac

„Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kalisz – część 1 – NW JAROCIN”

Gmina: Żerków, Pyzdry, Gizałki, Nowe Miasto nad Wartą
Powiat: jarociński, wrzesiński, średzki
Województwo: wielkopolskie

b) przedmiot i zakres prac

Wykoszenie porostów prowadzone będzie dwukrotnie na wałach przeciwpowodziowych rzeki Prosny i Lutyni na łącznej długości 45,490 km (w tym rzeki Prosny 28,709 km i rzeki Lutynia 16,781 km):

a) wały rzeki Lutyni (L i P) w km:

- 22+100-37+356, gm. Żerków
- 3+295-4+820, gm. Nowe Miasto nad Wartą

b) wały rzeki Prosny w km:

- 0+000-13+176, gm. Żerków i Gizałki (L)
- 0+000-15+533, gm. Pyzdry i Gizałki (P)

c) termin wykonania prac

- przekazanie terenu prac w ciągu 4 dni od dnia podpisania Umowy
- rozpoczęcie I koszenia w ciągu 4 dni od dnia przekazania terenu prac (max. czas trwania prac 30 dni kalendarzowych)
- II koszenie – termin rozpoczęcia zostanie ustalony przez osobę koordynującą zadanie (max. czas trwania prac 30 dni kalendarzowych)
- zakończenie: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

d) przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej wałów przeciwpowodziowych

e) informacja o terenie budowy

Zamawiający przekaze wykonawcy protokolarnie teren prac zgodnie z terminem umownym.

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z wałami przeciwpowodziowymi i ewentualne wyniki z tego szkody obciążają wykonawcę.

Wykonawca będzie podejmował niezbędne działania z zakresu ochrony środowiska. Zabrania się zanieczyszczania wód płynących i gruntowych oraz gleby rozlanym paliwem lub olejami oraz płynami chłodzącymi wydobywającymi się z układów sprzętu używanego do wykonania prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. Na obiekcie powinny pracować, w bliskiej odległości min. 2 osoby.

Nie zachodzi potrzeba opracowania projektu organizacji ruchu drogowego w obrębie obiektu. O rozpoczęciu prac wykonawca winien powiadomić z wyprzedzeniem pisemnie sołtysów poszczególnych wsi oraz zobowiązać ich do stosownego udzielenia informacji właścicielom gruntów sąsiednich.

Wytyczne wykonania i odbioru prac konserwacyjnych

a) Prace polegać będą na dwukrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów z rozdrobnieniem z wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Jarocinie tj. na długości 45,49 km

b) Wymagania dotyczące prac konserwacyjnych

Przez wykoszenie porostów z wałów przeciwpowodziowych rozumie się mechaniczne wykoszenie porostów kosiarką na podwoziu kołowym wraz z jednoczesnym rozdrobnieniem skoszonego porostu.

Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem prac konserwacyjnych.

a) Kontrola wykonawstwa pod względem zgodności z przedmiarem prac konserwacyjnych oraz sprawdzenie jakości dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego

b) Odbiory częściowe – przewiduje się odbiorów częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania prac konserwacyjnych w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Odbiór częściowy prac konserwacyjnych nastąpi w terminie najdalej 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia i potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia I etapu koszenia prac konserwacyjnych. Odbioru częściowy prac konserwacyjnych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Komisja odbierająca prace konserwacyjne dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac konserwacyjnych z dokumentacją. W przypadku niewykonania wyznaczonych prac konserwacyjnych poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru częściowego. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru częściowego.

c) Zasady odbioru końcowego

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac konserwacyjnych w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy prac konserwacyjnych nastąpi w terminie najdalej 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia i potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia prac konserwacyjnych. Odbioru końcowego prac konserwacyjnych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Komisja odbierająca prace konserwacyjne dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac konserwacyjnych z dokumentacją. W przypadku niewykonania wyznaczonych prac konserwacyjnych poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.

Burmistrz Międzyrzecz

08.03.2021
KIEROWNIK
Paweł Kazmierczak