

Opis Przedmiotu zamówienia

Ogólny opis techniczny

a) nazwa zamówienia i lokalizacja prac

"Koszenie wałów przeciwpowodziowych na ternie ZZ Kalisz - cz. 2 - NW Wieruszów"

Gmina: Grabów nad Prosną , Doruchów, Galewice

Powiat: ostrzeszowski, wieruszowski

Województwo: wielkopolskie, łódzkie

b) przedmiot i zakres prac

Wykoszenie porostów prowadzone będzie dwukrotnie na wałach przeciwpowodziowych rzeki Prosny o długości 19,116, tj.:

- wał lewy rzeki Prosny w km 0+000 - 9+770

- wał pracy rzeki Prosny w km 0+000 - 9+346

c) termin wykonania prac

- przekazanie terenu prac w ciągu 4 dni od dnia podpisania Umowy

- rozpoczęcie I koszenia w ciągu 4 dni od dnia przekazania terenu prac

(max. czas trwania prac 30 dni kalendarzowych)

- II koszenie – termin rozpoczęcia zostanie ustalony przez osobę koordynującą zadanie

(max. czas trwania prac 30 dni kalendarzowych)

- zakończenie: 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

d) przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej wałów przeciwpowodziowych przy każdym koszeniu

e) informacja o terenie budowy

Zamawiający prześle wykonawcy protokolarnie teren prac zgodnie z terminem umownym.

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z wałami przeciwpowodziowymi i ewentualne wyniki z tego szkody obciążają wykonawcę.

Wykonawca będzie podejmował niezbędne działania z zakresu ochrony środowiska. Zabrania się zanieczyszczania wód płynących i gruntowych oraz gleby rozlanym paliwem lub olejami oraz płynami chłodzącymi wydobywającymi się z układów sprzętu używanego do wykonania prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. Na obiekcie powinny pracować, w bliskiej odległości min. 2 osoby.

Nie zachodzi potrzeba opracowania projektu organizacji ruchu drogowego w obrębie obiektu. O rozpoczęciu prac wykonawca winien powiadomić z wyprzedzeniem pisemnie sołtysów poszczególnych wsi oraz zobowiązać ich do stosownego udzielenia informacji właścicielom gruntów sąsiednich.

Wytyczne wykonania i odbioru prac konserwacyjnych

a) Prace polegać będą na dwukrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów z rozdrobieniem z wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Wieruszowie tj. na długości 19,116 km.

b) Wymagania dotyczące prac konserwacyjnych

Przez mechaniczne wykoszenie porostów z wałów przeciwpowodziowych rozumie się wykoszenie porostów kosiarką na podwoziu kołowym wraz z jednoczesnym rozdrobieniem skoszonego porostu.

Przez ręczne wykoszenie porostów rozumie się ręczne wykoszenie kosami możliwie technicznie najniżej, z usunięciem skoszonej roślinności.

Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem prac konserwacyjnych.

- a) Kontrola wykonawstwa pod względem zgodności z przedmiarem prac konserwacyjnych oraz sprawdzenie jakości dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego.
- b) Odbiory częściowe – przewiduje się odbiorów częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania prac konserwacyjnych w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Odbiór częściowy prac konserwacyjnych nastąpi w terminie najdalej 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia i potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia I etapu koszenia prac konserwacyjnych. Odbioru częściowy prac konserwacyjnych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.


Komisja odbierająca prace konserwacyjne dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac konserwacyjnych z dokumentacją. W przypadku niewykonania wyznaczonych prac konserwacyjnych poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru częściowego. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru częściowego.

b) Zasady odbioru końcowego

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac konserwacyjnych w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy prac konserwacyjnych nastąpi w terminie najdalej 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia i potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia prac konserwacyjnych. Odbioru końcowego prac konserwacyjnych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Komisja odbierająca prace konserwacyjne dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac konserwacyjnych z dokumentacją. W przypadku niewykonania wyznaczonych prac konserwacyjnych poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.

8.03.2021



KIEROWNIK
Krzysztof Frysiak

