PRZEDMIAR ROBÓT 272-20-21A

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul.Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
RZGW Poznań, Zarząd Zlewni w Poznaniu, Nadzór Wodny Kościan

Budowa: Kościański Kanał Obry - do konserwacji 4,56 km
Rodzaj robót: Konserwacja - termin realizacji - 21 dni od podpisania umowy
Lokalizacja: 4+940-9+500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01			Roboty utrzymaniowe - Kościański Kanał Obry w km 4+940-9+500		
01	10	KNR 1501-01-14-09-01	Wykoszenie porostów kosiarką pływającą skarpa, dno cieku (wykoszenie dna pasem szerokości 3 m)	m²	13680,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 4+940-9+500	4560*3		13680,000
01	20	KNR 1501-01-15-04-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer ponad 2,0 m	m²	13680,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 4+940-9+500	4560*3		13680,000
01	30	WKNR W211-03-01-04-00	Konstrukcja drewniana bez wyrębów z drewna okrągłego iglastego - analog - wykonanie i ustawienie z przemieszczaniem tymczasowej grodzy drewnianej zatrzymującej skoszony porost	m³	0,600
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 4+940+9+500	10*0,3*0,2		0,600
01	40	WKNR W201-02-03-08-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m³ w gruncie kategorii 3 transport wywrotkami 10 MG - analog - wydobycie z koryta kanału za pomocą hakownicy zawieszonej na koparce skoszonego porostu wraz z załadunkiem i transportem do 0,5 km	m³	684,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 4+940-9+500	4560*3,0*0,05		684,000
01	50	WKNR W201-02-10-02-10	Dodatek za 0,5 km transportu wywrotkami 10 MG drogi gruntowe kategorii 3-4 - analog - za dalsze 2 km w miejsce składo0wania - plac przy pompowni Nielęgowo w km 7+250	m³	684,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 4+940-9+500	4560*3,0*0,05		684,000
		wsp: R = 4,000			
		wsp: S = 4,000			