

PRZEDMIAR
Awaryjne usunięcie zatorów z rzeki Stara Młynówka, Rybnica i Barycz.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Awaryjne usunięcie zatorów z rzeki Stara Młynówka, Rybnica i Barycz.					
1		Awaryjne usunięcie zatorów w km 0+940 i km 1+592 rz. Stara Młynówka, gm. Milicz			
1 d.1	KNR 2-01 0205-04 analogia	Usunięcie zatorów w postaci naniesionej roślinności, trzcinowisk z wydobyciem i wywiezieniem. Prace przy pomocy koparki uwzględniające dojazd sprzętu i ludzi. Rzeka Stara Młynówka: - km 0+940- zator w postaci naniesionej roślinności i trzcinowisk- 30 mp - km 1+592- zator w postaci naniesionej roślinności, nieczystości i trzcinowisk- 40 mp 70	m-p m-p	 70,000	
				RAZEM	70,000
2		Awaryjne usunięcie powalonych wiatrolomów drzew z koryta rz. Rybnica w km 2+000-2+500, gm. Milicz			
2 d.2	KNR 2-01 0103-07 analogia	Pocięcie 2 szt. wiatrolomów brzoź o obwodzie pnia około 80 cm oraz 2 szt. wiatrolomów olch o obwodzie pnia 60 cm na odcinku do 1 m dł. umożliwiające ręczny załadunek Ze względu na podobną pracochłonność przyjęto analogicznie dla: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.2	KNR 2-01 0110-03 analogia	Załadunek i wywożenie konarów, pni i gałęzi na odległość do 2 km na składowisko odpadów lub do zagospodarowania we własnym zakresie Drewno wypróchniałe bez wartości użytkowej nie podlega sprzedaży należy potraktować jako odpad 40	mp mp	 40,000	
				RAZEM	40,000
4 d.2	KNR 2-01 0111-04 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem 160	m ² m ²	 160,000	
				RAZEM	160,000
3		Awaryjne usuwanie zatoru w km 95+025 rzeki Barycz, gm. Milicz			
5 d.3	KNR 2-01 0205-04 analogia	Usunięcie zatoru w postaci naniesionej roślinności, trzcinowisk, gałęzi z wydobyciem i wywiezieniem. Prace przy pomocy koparki uwzględniające dojazd sprzętu i ludzi. rzeka Barycz: - km 95+025 - zator z trzcinowisk, roślinności, gałęzi - 25 mp 25	m-p m-p	 25,000	
				RAZEM	25,000