



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zarząd Zlewni w Gryficach
ul. Nieładzka 9
72-300 Gryfice

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„Wykonanie części zaleceń z kontroli rocznych wykonanych na terenie działania NW Gryfice”

CPV:

45246000-3 – roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej.

34928110-2 – bariery drogowe

Lokalizacja:

Województwo zachodniopomorskie, powiat gryficki.

Spis zawartości:

1. Opis.
2. Mapa pogładowa.
3. Przedmiar robót.

Opracował:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gryficach
Nadzór Wodny Gryfice

Gryfice, 19 kwiecień 2021 r.

1. OPIS.

1.1 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zaleceń wynikających z bieżących kontroli:

- Prowadzenie bieżącej konserwacji w rejonie obiektu (23 szt. budowle piętrzące)
- Odtworzenie zdewastowanych barier ochronnych (2 szt. mosty)

Zestawienie budowli do konserwacji:

Nr obiektu	Nazwa obiektu
1	Zastawka kanał Starkowo, km 3+364
2	Zastawka kanał Budziszcz, km 1+795
3	Zastawka kanał Budziszcz, km 3+274
4	Zastawka kanał Dąbie, km 0+690
5	Zastawka kanał Dąbie, km 2+026
6	Zastawka kanał Leniwy, km 4+002
7	Zastawka kanał Mojszewo, km 2+689
8	Zastawka kanał Mojszewo, km 3+644
9	Zastawka kanał Paprotno, km 0+250
10	Zastawka kanał Skrobotowo, km 6+363
11	Zastawka struga Karnice, km 6+085
12	Zastawka rzeka Sarnia, km 10+001
13	Zastawka struga Niczonów, km 2+115
14	Jaz rzeka Rekowa, km 14+312
15	Zastawka kanał Włodarka IV, km 3+041
16	Zastawka kanał Skrobotowo, km 4+281
17	Zastawka kanał Gostyń, km 3+059
18	Zastawka rzeka Otoczka, km 8+156
19	Zastawka rzeka Otoczka, km 9+299
20	Zastawka rzeka Otoczka, km 5+658
21	Zastawka rzeka Otoczka, km 7+383
22	Zastawka kanał Dreżewo B, km 2+887
23	Zastawka kanał Budziszcz, km 3+956
1	Most - struga Karnice km 0+055
2	Most - kanał Dreżewo-Rybice km 5+066

1.2. Lokalizacja:

Obiekty znajdują się na terenie powiatu gryfickiego i zostały zaznaczone na załączniku graficznym.

1.3. Stan istniejący:

Zgodny z protokołami z kontroli za rok 2020.

1.4. Stan prawny:

Obiekty stanowią własność Skarbu Państwa (wg ewidencji gruntów w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Wody Polskie).

1.5. Technologia robót:

1. Budowle piętrzące:
 - a. Ręczne wykoszenia skarp pasem 2*2 m na długości 90 m.,
 - b. Ręczne wygrabienie
 - c. Ręczne odmulenie warstwą 30 cm. przy szerokości dna 0,4-0,7 m
2. Mosty:
 - a. Wykonanie poręczy ochronnych na mostach (długość 2*13m., wysokość 1,25 m),
 - b. Usunięcie porostu z mchu z płyt mostowych
 - c. Wykoszenie skarp w rejonie budowli 2*80m2

1.6. Wymagania wobec Wykonawcy:

Wykonawca powinien posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

1.7. Termin wykonania zadania: 50 dni od dnia podpisania Umowy.