

## Kosztorys

Wykonanie części zaleceń z kontroli rocznych wykonanych na terenie działania NW Gryfice

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiekt      | Wykonanie części zaleceń z kontroli rocznych wykonanych na terenie działania NW Gryfice           |
| Lokalizacja | Powiat gryficki                                                                                   |
| Inwestor    | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Gryfice, ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice |

## Przedmiar

Wykonanie części zaleceń z kontroli rocznych wykonanych na terenie działania NW Gryfice

| Nr | Podstawa                | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                | Jm  | Ilość |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |                         | <b>urządzenia piętrzące - 23 szt. (22 zastawki, 1 jaz)</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 1  | KNR<br>15-01<br>0114/04 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem 2*2m.<br><br>(90*4)*23                                                                                                                                                                         | m2  | 8.280 |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 8.280 |
| 2  | KNR<br>15-01<br>0115/01 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m<br><br>8280                                                                                                                                                                                | m2  | 8.280 |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 8.280 |
| 3  | KNNR-W<br>10<br>2509/01 | Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m<br><br>23*90                                                                                                                                                | m   | 2.070 |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 2.070 |
| 4  | Kalkulacja<br>własna-   | Uporządkowanie terenu w zasięgu oddziaływania budowli<br><br>1*23                                                                                                                                                                                         | kpl | 23    |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 23    |
|    |                         | <b>mosty - 2 szt.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 1  | KNR 2-31<br>0701/02     | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z kątowników 45x30x4mm na słupkach z kątownika 60x40x5mm w rozstawie 2,5m, wysokość 1,25 m /możliwa zamiana kątowników na rury czarne lub ocynkowane; barierki śr. 40mm, słupki śr. 50 mm/<br><br>26*2 | m   | 52    |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 52    |
| 2  | Kalkulacja<br>własna-   | Usunięcie porostu z mchu z płyty mostowej<br><br>2                                                                                                                                                                                                        | kpl | 2     |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 2     |
| 3  | KNR<br>15-01<br>0114/04 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w rejonie mostów<br><br>(20*4)*2                                                                                                                                                                     | m2  | 160   |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 160   |