

Kosztyorys

Wykonanie części zaleceń z kontroli rocznych wykonanych na terenie działania NW Gryfice

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		urządzenia piętrzące - 23 szt. (22 zastawki, 1 jaz)							
1	KNR 15-01 0114/04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem 2*2m. 8.280 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g	0,013	107,64				
2	KNR 15-01 0115/01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m 8.280 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g	0,002	16,56				
3	KNR-W 10 2509/01	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m 2.070 m Robocizna robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g	0,291	602,37				
4	Kalkulacja własna-	Uporządkowanie terenu w zasięgu oddziaływania budowli 23 kpl Robocizna robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g	2	46				
		mosty - 2 szt.							
1	KNR 2-31 0701/02	Poręcze ochronne sztywne z pochwytym i przecigiem z kątowników 45x30x4mm na słupkach z kątownika 60x40x5mm w rozstawie 2,5m, wysokość 1,25 m /możliwa zamiana kątowników na rury czarne lub ocynkowane; barierki śr. 40mm, słupki śr. 50 mm/ 52 m Robocizna Monterzy gr.II Malarze gr.II Robotnicy gr.II Materiały Kątowniki 45x30x4mm Słupki z kątowników 60x40x5mm długości 1,75m Gruz Piasek Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków Farba olejna do gruntowania przeciwrdezwna Farba olejna nawierzchniowa biała Farba olejna nawierzchniowa czerwona Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych Razem pozycja Cena jednostkowa	r-g r-g r-g kg kg m3 m3 t dm3 dm3 dm3 dm3	0,282 0,4699 0,2964 5,84 2,9 0,0349 0,0045 0,0017 0,099 0,092 0,092 0,043	14,664 24,435 15,413 303,68 150,8 1,815 0,234 0,088 5,148 4,784 4,784 2,236				
2	Kalkulacja własna-	Usunięcie porostu z mchu z płyty mostowej 2 kpl Robocizna robotnicy Razem pozycja	r-g	3	6				

Kosztorys

Wykonanie części zaleceń z kontroli rocznych wykonanych na terenie działania NW Gryfice

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa							
3	KNR 15-01 0114/04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w rejonie mostów							
		160 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,013	2,08				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							