

## Przedmiar robót

### Remont stopnia wodnego km 20+300 na rzece Wschodniej

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                           | Jedn. miary    | Ilość jedn. | Uwagi |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| 1   | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów w obrębie jazu – porost gęsty, twardy                                                                 | m <sup>2</sup> | 800         |       |
| 2   | Usunięcie nanosów ziemi w obrębie jazu powyżej i poniżej budowli – skierowanie nurtu rzeki do właściwego koryta                                                         | m <sup>3</sup> | 195         |       |
| 3   | Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 20 cm obustronnie po 75 m powyżej jazu jako odtworzenie umocnienia brzegu                                     | m              | 150         |       |
| 4   | Demontaż i montaż konstrukcji kładki stalowej dla pieszych, wyważenie i scalenie na nowych żelbetowych przyczółkach i stalowej podporze                                 | t              | 5,5         |       |
| 5   | Ręczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grub. powyżej 20 cm – dotyczy dwóch uszkodzonych przyczółków żelbetowych kładki i podpory środkowej                          | m <sup>3</sup> | 3           |       |
| 6   | Wykonanie i rozbiórka grodzy z worków z piaskiem i rynny odpływowej w celu umożliwiania remontu elementów betonowych i żelbetonowych kładki i środkowej podpory         | m              | 30          |       |
| 7   | Pompowanie wody pompą spalinową z wygradzonego obszaru podczas wykonania prac budowlanych przy podporze kładki                                                          | godz.          | 10          |       |
| 8   | Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych – elementy betonowe o grub. powyżej 20 cm dotyczy dwóch przyczółków kładki i i środkowej podpory                            | m <sup>3</sup> | 3           |       |
| 9   | Ręczne skucie powierzchni betonu zbrojonego na przyczółkach jazu i powierzchni konstrukcji betonowej jazu                                                               | m <sup>2</sup> | 96          |       |
| 10  | Naprawy uszkodzeń powierzchniowych poprzez ręczną reprofiliację (wypełnienie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych jazu i powierzchni przyczółków betonowych jazu | m <sup>2</sup> | 96          |       |
| 11  | Wykonanie iniekcji w poziomej dylatacji przyczółków jazu                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 2           |       |
| 12  | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości konstrukcji bieżni kładki ( obustronnie), powierzchni słupów i poręczy balustrad kładki jazu.             | m <sup>2</sup> | 80          |       |
| 13  | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych                                                                                            | m <sup>2</sup> | 80          |       |
| 14  | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych                                                                                                | m <sup>2</sup> | 80          |       |

Sporządził:  
Piotr Kowalski