

## Przedmiar robót

### Utrzymanie rzeki Sanicy wraz z konserwacją jazu piętrzącego w km. 16+800

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedn. miary    | Ilość jedn. | Uwagi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| 1   | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy w km: 14+700 – 17+300, 17+400 – 17+700, 18+300-20+600 i 26+100 – 26+500 (wyłączając lewą skarpe brzegową w km: 14+700 – 14+900, 16+400 – 16+600, oraz prawą skarpe brzegową w km: 18+800 – 19+000 i 19+800-20+000) | m <sup>2</sup> | 38 400      |       |
| 2   | Wygrabienie i przerzut wykoszonych porostów ze skarp i złożenie na górnej krawędzi cieku jak poz. 1                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 38 400      |       |
| 3   | Ręczne hakowanie koryta cieku przy szer. dna 2 m w km. 17+400 – 17+700 i 26+100 – 26+500                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1800        |       |
| 4   | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych w km: 14+700 – 17+300, 17+400 – 17+700, 18+300 - 20+600 i 26+100 – 26+500                                                                                                                                                                                 | ha             | 1,1         |       |
| 5   | Wywiezienie i zagospodarowanie we własnym zakresie karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki                                                                                                                                                                                                        | mp             | 230         |       |
| 6   | Mechaniczne hakowanie koryta cieku w km: 14+700 – 17+300, 18+300 - 20+600 (w km: 16+400 – 16+600, 18+800 – 19+000 i 19+800-20+000 należy pozostawić nie wyhakowane 1/3 powierzchni lustra wody)                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 9 400       |       |
| 7   | Udrożnienie przez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 85          |       |
| 8   | Oczyszczenie z namułu 2 przepustów rurowych rozprowadzających wody z piętrzenia jazu o śr. 0.6 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/2                                                                                                                                                           | m              | 8           |       |
| 9   | Remont bruku o grub. 15 cm z dybli na skarpach przy jazie o wys.do 4 m o pow. sferycznych                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 12          |       |
| 10  | Spawanie stopy przewodnicy jazu - masa elementu 5 kg                                                                                                                                                                                                                                                       | t              | 0,03        |       |
| 11  | Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych barier i przewodnic jazu z ceownika 80                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 8           |       |
| 12  | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 8           |       |
| 13  | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 8           |       |
| 14  | Ręczne skucie powierzchni spękanego betonu niezbrojonego - betonowe przyczółki jazu                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 14          |       |
| 15  | Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) pow.pionow. przyczółków jazu zaprawą polimerową gr.5mm                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 14          |       |
| 16  | Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 71 mm 2kpl po 1,15m*1,0m                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2,3         |       |
| 17  | Okucia dla szandorów 41-71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt.           | 10          |       |

|    |                                                                                                                |                |        |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 18 | Podsiew w terenach zadarnionych warunki utrudnione i normalne. Glebogryzarka. Gleby lekkie, średnie i torfowe. | m <sup>2</sup> | 15 000 |  |
| 19 | Nadzór przyrodniczy nad zadaniem                                                                               | szt.           | 1      |  |

Sporządził: Piotr Kowalski