Opis przedmiotu zamówienia.

1. **Zamawiający:**
   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła.

2. **Nazwa zadania:**
   „Remont pomieszczeń w siedzibach: Zarządu Zlewni w Pile i Nadzoru Wodnego w Złotowie".

Część nr 1.

„Malowanie i wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych do przechowywania dokumentacji archiwalnej w siedzibie Zarządu Zlewni w Pile" przy ul. Motylewskiej 7 , 64-920 Piła.

1. Opis Przedmiotu Zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest:

1) dwukrotne malowanie powierzchni ścian, sufitów, podłóg, stolarki okiennej, ościeżnic drzwiowych farbami **niezawierającymi formaldehydu, ksylenu, toluenu,**
2) wymiana instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych o obniżonej emisji promieniowania UV -50-200 luksów na poziomie podłogi,
3) obicie drzwi blachą stalową ocynkowaną,
4) wymiana wkładki patentowej w zamku drzwiowym,
5) naklejenie foli przyciemnionej w oknach,
6) uzupełnienie ubytków w stropie betonowym.

Głównym celem zadania jest przystosowanie dwóch pomieszczeń piwnicznych (nr 5 i 6) w budynku Zarządu Zlewni w Pile do przechowywania dokumentacji archiwalnej.

2. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne malowanie powierzchni ścian, sufitów, podłóg, stolarki okiennej, ościeżnic drzwiowych farbami niezawierającymi formaldehydu, ksylenu, toluenu oraz wymiana instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych o obniżonej emisji promieniowania UV 50-200 luksów na poziomie podłogi w dwóch pomieszczeniach (nr 5 i 6) zlokalizowanych w piwnicy budynku będącym siedzibą Zarządu Zlewni w Pile przy ul. Motylewskiej 7.
W pomieszczeniach znajdują się puste regały, które należy odstawić od ścian i zabezpieczyć.

Szczegółowy wykaz prac został zawarty w przedmiarach robót dla pomieszczeń nr 5 i 6 (Malowanie pomieszczeń i wymiana instalacji elektrycznej).

Część 2.

„Malowanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Nadzoru Wodnego w Złotowie" przy ul. Za Dworcem 9, 77-400 Złotów.

1. Opis Przedmiotu Zamówienia
   1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dwukrotne malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi starych tynków

wewnętrznych sufitów, po uprzednim przygotowaniu podłoża,
2) dwukrotne malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, po uprzednim przygotowaniu podłoża,
3) wymiana listew przyściennych.

Głównym celem zadania jest poprawa estetyki pomieszczeń biurowych Nadzoru Wodnego w Złotowie.

2. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne malowanie (po uprzednim przygotowaniu podłoża) farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 6 pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na I piętrze oraz jednego pomieszczenia w piwnicy o łącznej powierzchni sufitów 119,703 m^2 oraz łącznej powierzchni ścian 308,25 m^2. Przedmiotem zamówienia jest również wymiana listew przyściennych z PCV w 3 pomieszczeniach o łącznej długości 50 m.
W pomieszczeniach znajdują się meble biurowe, które należy po odstawiać od ścian i zabezpieczyć. Wybór koloru farb do malowania nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę próbnika zawierającego min. 5 kolorów pastelowych oraz min. 1 koloru białego do ścian i sufitów oraz przedstawi min. 2 kolory w odcieniach jasnego drewna do wyboru listew przypodłogowych.

3. Warunki wykonywania prac dla części 1 i 2:

1) Prace wykonywane mogą być w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.
2) Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca.
3) Wykonawca przygotowuje pomieszczenia do wykonywania zakresu prac oraz uporządkowuje je po zakończeniu prac (łącznie z odstawieniem mebli).
4) Wszelkie dodatkowe koszty robocizny i materiałów związane z prowadzonymi pracami, które wynikną w trakcie prowadzenia robót pokrywa Wykonawca.
5) Za powstałe szkody w trakcie prowadzenia prac odpowiada Wykonawca robót.
6) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji pracy będącej przedmiotem zamówienia.
7) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że w celu realizacji zamówienia zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia.
9) Wszelkie roboty winny być prowadzone przez Wykonawcę z dbaniem o mienie znajdujące się na terenie prac oraz zapewnieniem właściwych warunków BHP. Wykonawca na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją zamówienia, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie prac.
10) Wykonawca nie może zlecić całego przedmiotu zamówienia Podwykonawcy.
11) Wykonawca zastrzega a Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac niezbędnych do wykonania prac Podwykonawcom na następujących warunkach:
a) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie,
b) nie ulegnie zmianie zakres przedmiotu umowy.
12) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace i terminowość ich wykonania oraz za rozliczenie finansowe z Podwykonawcami za wykonane prace.

13) Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości prac do odbioru i zakończy je najpóźniej 5-go dnia roboczego.
14) Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego.
15) Jeżeli w trakcie odbioru końcowego prac zostaną stwierdzone wady/usterki dające się usunąć, Zamawiający odmówi odbioru prac, przerywając czynności odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

4. Zakładane etapy realizacji zadania i płatności na rzecz Wykonawcy dla części 1 i 2.

1. Rozpoczęcie: **z dniem podpisania Umowy**
2. Czas wykonania zamówienia – do **30.09.2021.**
3. Fakturę końcową wystawia Wykonawca na podstawie protokołu odbioru końcowego i kosztorysu powykonawczego podpisanego przez nadzorującego. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni liczonych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT

5. Kod zamówienia wg. Klasyfikacji CPV:

Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis):
Główny przedmiot: CPV 45442100-8 Roboty malarskie
Dodatkowe przedmioty: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej.

Załączniki:

1. Przedmiar robót „Malowanie i wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych do przechowywania dokumentacji archiwalnej w siedzibie Zarządu Zlewni w Pile" dla pomieszczeń nr 5 i 6.
2. Przedmiar robót „Malowanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Nadzoru Wodnego w Złotowie"