

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 POTOK BUDZISZ w km 4+750 - 7+000 w m. Sędziszów Małopolski			
1.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy (2249m x 5m x 2)	22 490		m2
1.2 KNR 1501/114/8 Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (2249m x 4m x 0.4)	3 598.4		m2
1.3 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m	22 490		m2
1.4 KNR 1501/115/4 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0·m	3 598.4		m2
1.5 KNR 201/109/5 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	0.15		ha
1.6 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie	42.9		mp
2 POTOK BUDZISZ w km 15+000 - 17+050 w m. Zagorzyce			
2.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy (2050m x 3,5m x 2)	14 350		m2
2.2 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m	14 350		m2
2.3 KNR 201/109/5 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	0.15		ha
2.4 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie	42.9		mp