

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 I - km 27+000 - 29+300 m. Ropczyce - nieuregulowany			
1.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	19 000		m2
1.2 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m	19 000		m2
1.3 KNR 1501/114/8 Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy	500		m2
1.4 KNR 1501/115/4 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0·m	500		m2
1.5 wycena własna Wywiezienie trawy	19 500		m2
1.6 KNR 201/109/5 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	0.5		ha
1.7 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie	142.5		mp
2 II - km 42+498 - 48+841, km 49+349 - 54+685 m. Łączki Kucharskie gm. Ropczyce, m. Broniszów, Wielopole Skrzyńskie, Nawsie gm. Wielopole Skrzyńskie - uregulowany			
2.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	113 700		m2
2.2 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m	113 700		m2
2.3 KNR 1501/114/8 Lokalne wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy	1 000		m2
2.4 KNR 1501/115/4 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0·m	1 000		m2
2.5 KNR 201/109/5 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	0.5		ha
2.6 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie	142		mp
3 III - km 55+700 - 55+900 m. Nawsie			
3.1 KNR 201/109/5 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	0.2		ha
3.2 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie	88		mp