

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 I - km 0+815 - 5+918 w m. Skrzyszów, Ostrów, Kozodrza			
1.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	24 338		m2
1.2 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0.m	24 338		m2
1.3 KNR 1501/114/8 Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy	5 848		m2
1.4 KNR 1501/115/3 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0.m	5 848		m2
1.5 KNR 201/109/6 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie	0.05		ha
1.6 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2.km, gałęzie	7.15		mp