

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 POTOK BYSTRZYCA w km 12+201 - 21+781, 22+080-22+165 w m. Sędziszów Młp., Sielec, Twierzyce, Wiercany, Olimpów, Wiśniowa			
1.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	104 600		m2
1.2 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m	104 600		m2
1.3 KNR 1501/114/8 Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, 30% powierzchni dna	5 925		m2
1.4 KNR 1501/115/4 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0·m	5 925		m2
1.5 KNR 201/109/5 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	0.5		ha
1.6 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie	142.5		mp