

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utrzymanie rzeki Krzywólka w km 0+000-3+450, 3+955-4+480, 4+950-17+080 i wału Dorohusk w km 0+000-1+520		
1	Element	Krzywólka w km 0+000-3+450, 3+955-4+480, 4+950-17+080		
1.1	Kalkulacja własna	Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
	0+000 ÷ 3+450 pasem 2 x 2,50 m2/mb 3450*5			17 250,000000
	RAZEM:			17 250,000000
			m2	17 250,000000
1.2	KNR 15-01 114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	3+955 ÷ 4+480 pasem 2 x 2,50 m2/mb (4480-3955)*5			2 625,000000
	4+950 ÷ 17+080 pasem 2 x 2,50 m2/mb (17080-4950)*5			60 650,000000
	RAZEM:			63 275,000000
			m2	63 275,000000
1.3	KNR 15-01 115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m	m2	63 275,000000
1.4	KNR 15-01 114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	3+955 ÷ 4+480 przy szer. dna 1,7 m (4480-3955)*1,7			892,500000
	4+950 ÷ 6+760 przy szer. dna 1,5 m (6760-4950)*1,5			2 715,000000
	7+880 ÷ 9020 przy szer. dna 1,5 m (9020-7880)*1,5			1 710,000000
	9+020 ÷ 11+500 przy szer. dna 1,2 m (11500-9020)*1,2			2 976,000000
	11+500 ÷ 11+890 przy szer. dna 1,0 m (11890-11500)*1			390,000000
	11+890 ÷ 13+700 przy szer. dna 0,8 m (13700-11890)*0,8			1 448,000000
	13+700 ÷ 15+200 przy szer. dna 0,6 m (15200-13700)*0,6			900,000000
	15+200 ÷ 17+080 przy szer. dna 0,5 m (17080-15200)*0,5			940,000000
	RAZEM:			11 971,500000
			m2	11 971,500000
1.5	KNR 15-01 115/3	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość do 2,0m	m2	11 971,500000
1.6	KNR 201/109/5 analogia	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości R = 0,600 M = 1,000 S = 1,000	m2	1 556,590000
1.7	SEK 6-01 402/2	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 7,5cm	mp	44,518500
1.8	SEK 6-01 403/1 (1)	Przewóz zrąbków samochodami samowyladowczymi, załadowanie ręczne, samochód do 5t	mp	44,518500
1.9	SEK 6-01 403/3 (1)	Przewóz zrąbków samochodami samowyladowczymi, dodatek za dalszy 1km przewozu ponad 1km, samochód do 5t	mp	44,518500
1.10	KNR 15-01 115/9	Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60%		
	Wyliczenie ilości robót:			
	km 0+000 - 1+451 przy szer. dna 2,8 m 1451*2,8			4 062,800000
	km 1+451 - 3+450 przy szer. dna 2,5 m (3450-1451)*2,5			4 997,500000
	km 6+760 - 7+880 przy szer. dna 1,5 m (7880-6760)*1,5			1 680,000000
	RAZEM:			10 740,300000
			m2	10 740,300000
2	Element	Wał Dorohusk w km 0+000-1+520		
2.1	KNR 15-01 114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	0+000 - 0+520 pasem 9,8 m 520*9,8			5 096,000000
	0+520 - 1+520 pasem 16,8 m 1000*16,8			16 800,000000
	RAZEM:			21 896,000000
			m2	21 896,000000
2.2	KNR 15-01 115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m	m2	21 896,000000

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
2.3	Kalkulacja własna	Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ciągnik + kosiarka bijakowa				
	Wyliczenie ilości robót:					
	korona w km 0+000 - 1+520 pasem 3,0 m	1520*3		4 560,000000		
	skarpy w km 0+000 - 1+520 pasem 1,6 m x 2 strony	(1520*1,6)*2		4 864,000000		
			RAZEM:	9 424,000000	m2	9 424,000000
2.4	KNR 201/109/5 analogia	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości R = 0,600 M = 1,000 S = 1,000			m2	112,450000
2.5	SEK 6-01 402/2	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 7,5cm			mp	3,204000