

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utrzymanie rzeki Lepitucha w km 0+000-4+790, 4+850-9+116, 10+126-16+720		
1	Element	Lepitucha w km 0+000-4+790, 4+850-9+116, 10+126-16+720		
1.1	Kalkulacja własna	Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
	11+160 ÷ 12+380 pasem 2 x 3,00 m	(12380-11160)*6	7 320,0000	
	12+380 ÷ 13+960 pasem 2 x 2,75 m	(13960-12380)*5,5	8 690,0000	
	RAZEM:		16 010,0000	m2 16 010,0000
1.2	KNR 15-01 114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	0+000 ÷ 2+720 pasem 2 x 4,00 m2/mb	2720*8	21 760,0000	
	2+720 ÷ 4+790 pasem 2 x 4,75 m2/mb	(4790-2720)*9,5	19 665,0000	
	4+850 ÷ 6+200 pasem 2 x 4,75 m2/mb	(6200-4850)*9,5	12 825,0000	
	6+200 ÷ 8+640 pasem 2 x 3,75 m2/mb	(8640-6200)*7,5	18 300,0000	
	8+640 ÷ 9+116 pasem 2 x 4,00 m2/mb	(9116-8640)*8	3 808,0000	
	10+126 ÷ 11+160 pasem 2 x 3,00 m2/mb	(11160-10126)*6	6 204,0000	
	13+960 ÷ 16+720 pasem 2 x 2,75 m2/mb	(16720-13960)*5,5	15 180,0000	
	RAZEM:		97 742,0000	m2 97 742,0000
1.3	KNR 15-01 115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m	m2	97 742,0000
1.4	KNR 15-01 114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	0+000 ÷ 1+810 przy szer. dna 3,0 m	1810*3	5 430,0000	
	1+810 ÷ 2+780 przy szer. dna 2,5 m	(2780-1810)*2,5	2 425,0000	
	2+780 ÷ 3+600 przy szer. dna 2,0 m	(3600-2780)*2	1 640,0000	
	3+600 ÷ 4+790 przy szer. dna 1,5 m	(4790-3600)*1,5	1 785,0000	
	4+850 ÷ 5+680 przy szer. dna 1,5 m	(5680-4850)*1,5	1 245,0000	
	5+680 ÷ 9+116 przy szer. dna 1,4 m	(9116-5680)*1,4	4 810,4000	
	10+126 ÷ 10+300 przy szer. dna 1,4 m	(10300-10126)*1,4	243,6000	
	10+300 ÷ 12+380 przy szer. dna 1,0 m	(12380-10300)*1	2 080,0000	
	12+380 ÷ 16+720 przy szer. dna 0,8 m	(16720-12380)*0,8	3 472,0000	
	RAZEM:		23 131,0000	m2 23 131,0000
1.5	KNR 15-01 115/3	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość do 2,0 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	2+780 ÷ 3+600 przy szer. dna 2,0 m	(3600-2780)*2	1 640,0000	
	3+600 ÷ 4+790 przy szer. dna 1,5 m	(4790-3600)*1,5	1 785,0000	
	4+850 ÷ 5+680 przy szer. dna 1,5 m	(5680-4850)*1,5	1 245,0000	
	5+680 ÷ 9+116 przy szer. dna 1,4 m	(9116-5680)*1,4	4 810,4000	
	10+126 ÷ 10+300 przy szer. dna 1,4 m	(10300-10126)*1,4	243,6000	
	10+300 ÷ 12+380 przy szer. dna 1,0 m	(12380-10300)*1	2 080,0000	
	12+380 ÷ 16+720 przy szer. dna 0,8 m	(16720-12380)*0,8	3 472,0000	
	RAZEM:		15 276,0000	m2 15 276,0000
1.6	KNR 15-01 115/4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków szerokość ponad 2,0 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	0+000 ÷ 1+810 przy szer. dna 3,0 m	1810*3	5 430,0000	
	1+810 ÷ 2+780 przy szer. dna 2,5 m	(2780-1810)*2,5	2 425,0000	
	RAZEM:		7 855,0000	m2 7 855,0000
1.7		Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości R = 0,600 M = 1,000 S = 1,000	m2	1 741,7500
1.8	SEK 6-01 402/2	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 7,5 cm	mp	49,2000
1.9	SEK 6-01 403/1 (1)	Przewóz zrąbków samochodami samowyladowczymi, załadunek ręczny, samochód do 5 t	mp	49,2000
1.10	SEK 6-01 403/3 (1)	Przewóz zrąbków samochodami samowyladowczymi, dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 1 km, samochód do 5 t	mp	49,2000