

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty utrzymaniowe cieku Ligockiego w km 8+900-10+070 w m. Kotulin, gm. Toszek (rozmiar rzeczowy: 1,170 km)</b>		
1	Element	<b>Roboty utrzymaniowe na cieku Ligockim w km 8+900-10+070 w m. Kotulin, gm. Toszek (rozmiar rzeczowy: 1,170 km)</b>		
1.1	KNR 201/111/4	Analogia - Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince krzaków z wywiezieniem	m2	100
1.2	KNR 201/111/6	Analogia - Wywóz porostów	m2	1 384,3
1.3	KNR 1501/219/1	Remont bruku z kostek sześciokątnych na skarpach o wysokości do 4 m, skarpy o powierzchniach płaskich, grubość bruku 15 cm UWAGA! 10% kostek nowych, 90% z odzysku	m2	928,800
1.4	KNR 221/101/4	Analogia - wywóz urobku z oczyszczenia bruku R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3	9,3
1.5	KNR 211/521/4	Wykonanie palisady, kolki Fi 7-9 cm, głębokość wbicia 1,00 m, grunt kategorii III	m	344,0

KIEROWNIK

Edyta

Edyta Błaszczewicz