

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Koszlorys	Roboty utrzymaniowe na cieku Ligockim w km 8+900-10+070 w m. Kotulin, gm. Toszek (rozmiar rzeczowy: 1,170 km)		
1	Element	Roboty utrzymaniowe na cieku Ligockim w km 8+900-10+070 w m. Kotulin, gm. Toszek (rozmiar rzeczowy: 1,170 km)		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy obustronnie	m2	6 147,0
1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m	m2	5 805,0
1.3	KNR 1501/115/1	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0 m	m2	342,0
1.4	KNR 1501/114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy	m2	1 016,8
1.5	KNR 1501/115/4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0 m	m2	921,8
1.6	KNR 1501/115/3	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0 m	m2	95,0
1.7		NORMA ROZCALONA - Ręczne ścinanie krzaków i odniesienie na odległość 50 m z ułożeniem w stosy (gęste) 348rg * 0,955	ha	0,01
1.8	KNR 1501/115/9	Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 %	m2	1 016,8

KIEROWNIK

manku

Edyta Błaszkievicz