

Przedmiar robót

Dla zadania :

***„Remont ubezpieczeń skarp z zabudową wyrw skarp rzeki
Cisek w km 0+000 do 3+000, m. Cisek”.***

Obiekt lub rodzaj robót : **Konserwacja**

Lokalizacja : **rzeka Cisek**

Nazwa i kod CPV :

45246400-7 – Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Inwestor: **PGW WP RZGW Gliwice**

Jednostka opracowująca : **NW Kędzierzyn- Koźle, ul. Chęłmońskiego 1**

Data wykonania : **15 marzec .2021r.**

Opracował :

KIEROWNIK

Jerzy Lawiński

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 3000*2*6	m ² m ²	 36000.000	
				RAZEM	36000.000
2	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % 1.3*3000	m ² m ²	 3900.000	
				RAZEM	3900.000
3	KNR 10 0503-01	Wykonanie opasek wielokiszkowych o śr. 3x20 cm z kieszki faszynowej leśnej ,kołki faszynowe fi 8 cm dł 1,5 m 3000*2	m umoc. m umoc.	 6000.000	
				RAZEM	6000.000
4	kalk. własna	Odbudowa klap zwrotnych - wykonanie nowych klap stalowych wraz z uszczelnieniem gumowym , przeciwwagą ,montaż , regeneracja po- wierzchni betonowych klap. 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000