

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Usuwanie zatorów z koryt rzek na obszarze Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/217/1 analogia	Usuwanie zatorów z cieków przy użyciu koparki na podwoziu ciągnika kołowego, koparka 0,15 m ³ . Oczyszczenie koryta cieków ze spłyniętej roślinności, rumoszu drzewnego, śmieci, odpadów różnych oraz osadów z dna cieków w obrębie zatoru ze złożeniem wydobytego materiału poza krawędzią brzegu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ilość szacunkowa	2510	2 510,000000
			RAZEM:	2 510,000000
			m3	2 510
1.2	KNR 1501/207/1 analogia	Ręczne usuwanie zatorów z cieków. Oczyszczenie koryta cieków z roślinności, śmieci, rumoszu drzewnego i odpadów różnych z odniesieniem wydobytego materiału poza obręb robót R = 3,000 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ilość szacunkowa	1160	1 160,000000
			RAZEM:	1 160,000000
			m3	1 160
1.3	Kalkulacja własna	Usuwanie z koryt cieków złomów i wywrotów drzew przy użyciu łodzi roboczej, koparki gąsienicowej z długim ramieniem i chwytakiem, piły motorowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ilość szacunkowa	21	21,000000
			RAZEM:	21,000000
			szt	21
1.4	KNR 201/103/2 analogia	Przecinanie i obróbka wywrotów i złomów po wyciągnięciu na brzeg piłą mechaniczną na kłody o długości 1,20 m, Fi 16-25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ilość szacunkowa	3	3,000000
			RAZEM:	3,000000
			szt	3
1.5	KNR 201/103/3 analogia	Przecinanie i obróbka wywrotów i złomów po wyciągnięciu na brzeg piłą mechaniczną na kłody o długości 1,20 m, Fi 26-35 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ilość szacunkowa	5	5,000000
			RAZEM:	5,000000
			szt	5
1.6	KNR 201/103/4 analogia	Przecinanie i obróbka wywrotów i złomów po wyciągnięciu na brzeg piłą mechaniczną na kłody o długości 1,20 m, Fi 36-45 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ilość szacunkowa	5	5,000000
			RAZEM:	5,000000
			szt	5
1.7	KNR 201/103/5 analogia	Przecinanie i obróbka wywrotów i złomów po wyciągnięciu na brzeg piłą mechaniczną na kłody o długości 1,20 m, Fi 46-55 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ilość szacunkowa	3	3,000000
			RAZEM:	3,000000
			szt	3
1.8	KNR 201/103/6 analogia	Przecinanie i obróbka wywrotów i złomów po wyciągnięciu na brzeg piłą mechaniczną na kłody o długości 1,20 m, Fi 56-65 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ilość szacunkowa	3	3,000000
			RAZEM:	3,000000
			szt	3
1.9	KNR 201/103/7 analogia	Przecinanie i obróbka wywrotów i złomów po wyciągnięciu na brzeg piłą mechaniczną na kłody o długości 1,20 m, Fi 66-75 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ilość szacunkowa	2	2,000000
			RAZEM:	2,000000
			szt	2
1.10	TZKNBK 1/808/1	Ręczne przenoszenie obrobionego materiału wydobytego z rzeki o ciężarze do 50kg na odległość do 10m w jednym poziomie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ilość szacunkowa	10	10,000000
			RAZEM:	10,000000
			m3	10
1.11	TZKNBK 1/808/2	Ręczne przenoszenie obrobionego materiału wydobytego z rzeki o ciężarze do 50kg. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ilość szacunkowa	10	10,000000
			RAZEM:	10,000000
			m3	10
1.12	TZKNBK 1/808/3	Ręczne przenoszenie obrobionego materiału wydobytego z rzeki o ciężarze do 50kg. Dodatek do kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ilość szacunkowa	10	10,000000
			RAZEM:	10,000000
			m3	10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.13	KNR 201/110/2 analogia	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, w miejsce wskazane przez Zamawiającego		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ilość szacunkowa	20	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	mp 20
1.14	KNR 201/110/5	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, do 10 km Krotność=20		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ilość szacunkowa	20	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	mp 20
1.15	Kalkulacja własna	Koszty utylizacji odpadów komunalnych pochodzących z rozbiórki zatorów		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ilość szacunkowa	38,801	38,801000	
		RAZEM:	38,801000	t 38,801