

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu**  
**Zlewni w Stalowej Woli II**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 368302575
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Żelazna 59a
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Warszawa
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 00-848
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** rzeszow@wody.gov.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.wody.gov.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00101462/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-07-01 13:49

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00092087/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa wyrw na rz. Łęg poniżej zapory czołowej w Wilczej Woli gm. Dzikowiec” , zakres prac:

Wykonanie materaca taśmowego gr.0,6 m materac szer. 8 m, płotki z kieszek o wym. 1x1 m –

800 m<sup>3</sup>

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, koparka 0,60 m<sup>3</sup>, grunt kategorii III zakup ziemi wliczony przez wykonawcę w koszt transportu – 660 m<sup>3</sup>

Wykonanie narzutu kamiennego w płótkach na podkładzie z faszyny, płótek o kracie wielkości 1,0x1,0 m grunt kat III, z brzegu, faszyna wiklinowa - 856 m<sup>3</sup>

Wykonanie palisady kołki śr. 10-12 cm gł. wbicia 1,2 m grunt kat. I-III – 8 m

Wykonanie wylotów z drenaży śr. 20-40 cm – 6 szt.

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, koparka 0,60 m<sup>3</sup>, grunt kategorii III zakup ziemi wliczony przez wykonawcę w koszt transportu (podwyższenie prawego brzegu rz. Łęg na dł. 40 m). – 160 m<sup>3</sup>

Obsiew skarp w ziemi urodzajnej – 976 m<sup>2</sup>

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa wyrw na rz. Łęg poniżej zapory czołowej w Wilczej Woli gm. Dzikowiec” , zakres prac:

Wykonanie materaca taśmowego gr.0,6 m materac szer. 8 m, płotki z kieszek o wym. 1x1 m – 800 m<sup>3</sup>

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, koparka 0,60 m<sup>3</sup>, grunt kategorii III zakup ziemi wliczony przez wykonawcę w koszt transportu – 660 m<sup>3</sup>

Wykonanie narzutu kamiennego w płótkach na podkładzie z faszyny, płótek o kracie wielkości 1,0x1,0 m grunt kat III, z brzegu, faszyna wiklinowa - 856 m<sup>2</sup>

Wykonanie palisady kołki śr. 10-12 cm gł. wbicia 1,2 m grunt kat. I-III – 8 m

Wykonanie wylotów z drenaży śr. 20-40 cm – 6 szt.

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, koparka 0,60 m<sup>3</sup>, grunt kategorii III zakup ziemi wliczony przez wykonawcę w koszt transportu (podwyższenie prawego brzegu rz. Łęg na dł. 40 m). – 160 m<sup>3</sup>

Obsiew skarp w ziemi urodzajnej – 976 m<sup>2</sup>