

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Wykonanie prac remontowych na zaporze czołowej zbiornika wodnego "Maziarnia" w Wilczej Woli		
1.1	Kalkulacja własna	Remont górnej płyty jazu - skucie ubytków betonowych na zewnętrznej części płyty na dł. 70 m i szer. do 5 cm, zagruntowanie betonu emulsją kontaktową	m2	168
1.2	Kalkulacja własna	Remont górnej płyty jazu - wykonanie warstwy wyrównawczej ze spadkiem zaprawą do napraw betonów gr. 10 mmm	m2	168
1.3	Kalkulacja własna	Remont górnej płyty jazu - pomalowanie powierzchni powłoką wodoszczelną i mrozoodporną	m2	168
1.4	Kalkulacja własna	Mycie przy pomocy myjki ciśnieniowej falochronu	m2	800
1.5	Kalkulacja własna	Grunтовanie i pomalowanie powłoką wodoszczelną falochronu	m2	800
1.6	Kalkulacja własna	Naprawa pęknięć i dylatacji falochronu	szt	25
1.7	Kalkulacja własna	Czyszczenie i dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi górnego płaskownika poręczy falochronu i punktowo innych elementów metalowych	m2	90
1.8	Kalkulacja własna	Czyszczenie i dwukrotne malowanie (farba podkładowa i nawierzchniowa) elementów ogrodzenia Małej Elektrowni Wodnej przesł o wymiarach (150 cm x 227 cm) + brama i bramka	szt	32
1.9	Kalkulacja własna	Rozebranie płytek na zaporze czołowej	m2	180
1.10	Kalkulacja własna	Rozebranie zaniżonych krawężników betonowych	m	120
1.11	Kalkulacja własna	Ułożenie nowych płytek betonowych 50 x 50 x7 cm na podsypce piaskowej	m2	25
1.12	Kalkulacja własna	Ułożenie rozebranych płytek betonowych na podsypce piaskowej	m2	155
1.13	Kalkulacja własna	Ułożenie krawężnika betonowego na podbudowie betonowej	m	120
1.14	Kalkulacja własna	Zaruntowanie i wykonanie wylewki betonowej wodoszczelnej na płycie jezdnej jazu o wymiarach 4,5 m x 9,8 m gr. 6 cm	m2	44,1