

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Część 4. Utrzymanie rzeki Romanówka w km 0+000-16+620		
1	Element	Romanówka 0+000-16+620		
1.1	KNR 15-01 114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	km 0+000-12+000 pasem szer. 6,0 m	12000*6,0	72 000,0000	
	km 12+000-16+200 pasem szer. 8,0 m	(16200-12000)*8,0	33 600,0000	
	km 16+200-16+620 pasem szer. 6,0 m	(16620-16200)*6,0	2 520,0000	
		RAZEM:	108 120,0000	m2 108 120
1.2	KNR 15-01 115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	w km 0+000-12+000 pasem szerokości 6,0m	12000*6,0	72 000,0000	
	w km 12+000-16+200 pasem szerokości 8,0m	(16200-12000)*8,0	33 600,0000	
	w km 16+200-16+620 pasem szerokości 6,0m	(16620-16200)*6,0	2 520,0000	
		RAZEM:	108 120,0000	m2 108 120
1.3	KNR 15-01 114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	km 0+000-4+350, szer. dna 1,6 m	4350*1,6	6 960,0000	
	km 11+850-12+000, szer. dna 1,2 m	(12000-11850)*1,2	180,0000	
	km 12+000-12+200, szer. dna 1,0 m	(12200-12000)*1,0	200,0000	
	km 12+200-14+600, szer. dna 0,8 m	(14600-12200)*0,8	1 920,0000	
	km 14+600-16+620, szer. dna 0,6 m	(16620-14600)*0,6	1 212,0000	
		RAZEM:	10 472,0000	m2 10 472
1.4	KNR 15-01 115/3	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	w km 0+000-4+350, szerokość dna 1,6m	4350*1,6	6 960,0000	
	w km 11+850-12+000 szer. dna 1,2m	(12000-11850)*1,2	180,0000	
	w km 12+000-12+200 szer. dna 1,0m	(12200-12000)*1,0	200,0000	
	w km 12+200- 14+600 szer. dna 0,8m	(14600-12200)*0,8	1 920,0000	
	w km 14+600-16+620 szer. dna 0,6m	(16620-14600)*0,6	1 212,0000	
		RAZEM:	10 472,0000	m2 10 472
1.5	KNR 15-01 115/9	Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60%		
	Wyliczenie ilości robót:			
	km 4+350-6+000, szer. dna 1,6 m	(6000-4350)*1,6	2 640,0000	
	km 6+000-7+000, szer. dna 1,4 m	(7000-6000)*1,4	1 400,0000	
	km 7+000-11+850, szer. dna 1,2 m	(11850-7000)*1,2	5 820,0000	
		RAZEM:	9 860,0000	m2 9 860
1.6	KNR 201/109/5 analogia	Ręczne ścinanie (bez karczowania), krzaki średniej gęstości R = 0,600 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Punktowo na całym odcinku	0,17	0,1700	
		RAZEM:	0,1700	ha 0,17
1.7	SEK 6-01 402/3	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 12,5mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	286,00 mp/ha	286,00*0,17	48,6200	
		RAZEM:	48,6200	mp 48,62
1.8	KNR 15-01 116/3 (4)	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30cm, ciek o szerokości dna 1,60m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	km 2+200-3+150	3150-2200	950,0000	
		RAZEM:	950,0000	m 950

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.9	KNNRW 10 2520/1	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów, objętość odkładu 0,50m ³ na 1m krawędzi, grunt odspojony kategorii I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
	km 2+200-3+150	950*1,6*0,3	456,0000	
		RAZEM:	456,0000	m3
				456,00