

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Udrożnienie potoku Gnify w km 0+800+2+300, 4+500-5+000 w m. Mościsko, Tuszyn, Włóki L=2,0 km					
1		Wykoszenie ręczne ze skarp i dna przyjęto 50% [1500 x (6+6)+[500 x (4+4)] + (2000 x 2 m)=18000+400+4000=26 000 13000	m ² m ²	 13000,000	
				RAZEM	13000,000
2		Wykoszenie mechaniczne skarp 13000	m ² m ²	 13000,000	
				RAZEM	13000,000
3		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m 26000	m ² m ²	 26000,000	
				RAZEM	26000,000
4		Oczyszczenie ternu po wygrabieniu z wywozem siana na odległość do 2 km przyjęto 0,03 mp/m ² 26000 x 0,03=780 780	mp mp	 780,000	
				RAZEM	780,000
5		Koszt składowania siana 0,005t/mp 780 x 0,005=3,90 3,90	t t	 3,900	
				RAZEM	3,900
6		Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 10 szt x 20 m ² /szt=200 m ² 0,02	ha ha	 0,020	
				RAZEM	0,020
7		Zrąbkowanie z rozproszaniem po ścinaniu krzaków 390 mp/ha x 0,02 = 7,80 7,80	mp mp	 7,800	
				RAZEM	7,800
8		Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m ³ /m W=2000m x 2 m x 0,5m = 2000 m ³ przyjęto mechanicznie 87% 2000 x 0,87= 1740 1740	m ³ m ³	 1740,000	
				RAZEM	1740,000
9		Wykop ręczny z przerzutem w gr. kat. IV W=2000 x 0,13=260 260	m ³ m ³	 260,000	
				RAZEM	260,000
10		Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV 1740	m ³ m ³	 1740,000	
				RAZEM	1740,000
11		Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III 260	m ³ m ³	 260,000	
				RAZEM	260,000
12		Uzgodnienie wejścia na teren oraz jego uporządkowanie po wykonaniu prac 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000